

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром морские проекты»



Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Газопровод от куста скважин №6А01

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами

Часть 8. Оценка воздействия на окружающую среду

Книга 2. Приложения

УРФ4-ГСС6А01-П-ОВОС.08.02

Том 10.8.2

Главный инженер – заместитель
генерального директора



Г. С. Оганов

Главный инженер проекта

М. Э. Иржавский

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение	Наименование	Примечание
УРФ4-ГСС6А01-П-ОВОС.08.02-С-001	Содержание тома 10.8.2	2
УРФ4-ГСС6А01-П-СП.00.00	Состав проектной документации	Выполнен отдельным томом
	<u>Текстовая часть</u>	
УРФ4-ГСС6А01-П-ОВОС.08.02-ТЧ-001	Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 8. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения	3

Общее количество листов, включенных в том 113

[illegible]

Список исполнителей

Должность	Подпись	Дата	Фамилия
Главный инженер проекта		14.03.25	М. Э. Иржавский
Руководитель группы		14.03.25	Н. П. Горюхина
Ведущий инженер		14.03.25	Н. Ю. Кудрявцева
Ведущий инженер		14.03.25	Т.В. Семенова
Инженер 2 категории		14.03.25	С.Е. Ядринцева

Оглавление

Приложение А Справка Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о климатической характеристике	4
Приложение Б Справка Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о фоновой характеристике загрязняющих веществ	5
Приложение В Ответы от Уполномоченных государственных органов	9
Письмо Администрации МО Пуровский район о предоставлении сведений	9
Письмо Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа о предоставлении сведений	12
Письмо Минприроды России об ООПТ федерального значения	39
Письмо Федерального агентства по делам национальностей об отсутствии ТТП федерального значения	41
Письмо Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО об отсутствии ТТП регионального значения	42
Письмо АО «Совхоз Пуровский» о наличии маршрутов калаша оленеводов	44
Письмо Росрыболовства о рыбоохранных зонах	46
Письмо НИЖНЕ-ОБСКОГО ВБУ об отсутствии сведений из ГВР	48
Письмо Нижнеобского ТУ ФАР о рыбохозяйственных заповедных зонах	49
Письмо ГКУ Ресурсы Ямала об отсутствии путей миграции, КОТР, охраняемым видам растений и др.	50
Письмо Ямало-Ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» о геологической информации	54
Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО об отсутствии ИКН	60
Заключение Уралнедра об отсутствии полезных ископаемых в недрах	63
Письмо Службы ветеринарии ЯНАО об отсутствии скотомогильников и биотермических ям	65
Письмо ФГБУ «Управление мелиорации по УрФО» об отсутствии мелиорированных земель	73
Письмо Департамента агропромышленного комплекса об отсутствии ценных сельскохозяйственных угодий, рыболовных и рыбоводных участков	74
Письмо Департамента здравоохранения ЯНАО об отсутствии лечебно-оздоровительных местностей и курортов	77
Письмо Тюменского МТУ Росавиации об информации о приаэродромных территориях аэродромов гражданской авиации	78
Письмо Роспотребнадзора по ЯНАО об информации	79
Письмо Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора об информации	80
Письмо Минкультуры России об отсутствии объектов культурного наследия федерального значения на территории ЯНАО	81

Приложение Г Расчет выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации.....	83
ИЗАВ №0001 – свеча сброса газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №55; ИЗАВ №0002 – свеча сброса газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №510.....	83
ИЗАВ №6001 (КУ5-198), ИЗАВ №6002 (КУ510/5-198), ИЗАВ №6003 (КУ6А01/55), ИЗАВ №6004 (КУ510/516), ИЗАВ №6005 (КУ6А01/510) – Утечки через неплотности ЗРА и фланцевых соединений.....	85
Приложение Д Параметры источников выбросов и расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период эксплуатации	88
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы	88
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	90
Вариант 1 Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ	90
Вариант 2 Расчет долгопериодных приземных концентраций загрязняющих веществ	97
Приложение Е Расчеты шумового воздействия на период эксплуатации.....	102
Шумовые характеристики	102
Расчет шума при стравливании газа со свечи.....	105
Приложение Ж Свидетельство о постановке на учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	108
Приложение И Ситуационный план.....	109
Приложение К Карта-схема с указанием расположения источников шума и выбросов	110
Таблица регистрации изменений	111

Приложение А Справка Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о климатической характеристике



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)
Маршала Жукова ул., д. 154, г. Омск, 644046
Телеграфный: Омск-46 ГИМЕТ
Тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1005, 1025
факс: (3812) 31-84-77, 31-57-51
e-mail: kanc@oimeteo.ru, kanc@oimeteo.ru
<http://www.omsk-meteo.ru>
ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318
ИНН/КПП 5504233490/550401001
29.10.2024 № 310/08-03-28/4852
На № 932 от 22.10.2024

Генеральному директору
ООО «ТПИ»
Куропаткину Б.Б.
а/я 6673,
г. Тюмень, 625007

Предоставление климатологических
характеристик

Предоставляем запрашиваемые Вами специализированные расчетные климатологические характеристики за многолетний период наблюдений по метеорологической станции **Новый Уренгой (1981-2023)**:

1. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, июля: **+ 20,4 °С**
2. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца, января: **- 29,3 °С**
3. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%: **11 м/с**
4. Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
13,8	7,1	8,9	10,6	17,6	12,7	15,1	14,2	1,8

5. Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы **А: 200**
6. Коэффициент рельефа местности равен **1**

Для выполнения инженерных изысканий по объектам:

- «Обустройство бА участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01»;
- «Обустройство бА участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А03»;
- «Обустройство бА участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01. Линейные сооружения»;
- «Обустройство бА участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А03. Линейные сооружения», расположенным в Тюменской области, ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение.

Вр.и.о. начальника учреждения



Н.П. Дранкович

Пусторнакова Ирина Викторовна
(3812) 39-98-16 доб. 1130

Приложение Б Справка Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о фоновой характеристике загрязняющих веществ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЬ – ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(Ямало-Ненецкий ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

Игарская ул., д. 17, г. Салехард, Тюменская обл., ЯНАО, 629007
тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1405, факс: (3492) 24-08-11
e-mail: priemnayyamal@oimeteo.ru, priemnayyamal@oimeteo.ru

<http://www.omsk-meteo.ru>

ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318, ИНН/КПП 5504233490/550401001

06.11.2024г. № 310-03/15-24/1239

от

Генеральному директору
ООО «ТПИ»
Курапаткину Б.Б.

СПРАВКА О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ГО г. Новый Уренгой ЯНАО

наименование населенного пункта: район, область, край, республика

с населением Более 50 тыс. жителей

Выдается для ООО «ТПИ»

организация, ее ведомственная принадлежность

в целях проектно-изыскательских работ

установление ПДВ или ВСВ, инженерные изыскания и др.

для объекта «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01», «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03», «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01. Линейные сооружения», «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03. Линейные сооружения»

предприятие, производственная площадка, участок, др.

расположенного ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение

адрес расположения объекта, предприятия, производственной площадки, участка и др.

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 и действующего документа «Временные рекомендации. Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2024-2028 гг.».

Фоновая концентрация определена без учета вклада предприятия.

Загрязняющее вещество	Единицы измерения	С _ф
Взвешенные вещества (пыль)	мг/м ³	0,261
Диоксид серы	мг/м ³	0,015
Диоксид азота	мг/м ³	0,063
Оксид азота	мг/м ³	0,045
Оксид углерода	мг/м ³	1,9
Формальдегид	мг/м ³	0,019
Сероводород	мг/м ³	0,002
Бенз(а)пирен	нг/м ³	0,9

Фоновые концентрации действительны на период 2024-2028гг.

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше предприятия производственной площадки/объекта) и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник филиала



А.О. Кошкин

Исп.: Ишметова Д.А.
8 (34922) 4-17-15, labyanao@mail.ru



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЪ – ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Объ-Иртышское УГМС»)

Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Объ-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(Ямало-Ненецкий ЦГМС - филиал ФГБУ «Объ-Иртышское УГМС»)

Игарская ул., д. 17, г. Салехард, Тюменская обл., ЯНАО, 629007
тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1405, факс: (3492) 24-08-11
e-mail: priemnavyamal@oimeteo.ru, priemnavyamal@oimeteo.ru
<http://www.omsk-meteo.ru>

ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318, ИНН/КПП 5504233490/550401001

06.11.2024г. № 310-03/15-24/1240

от

Генеральному директору
ООО «ТПИ»
Курупаткину Б.Б.

СПРАВКА О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ГО г. Новый Уренгой ЯНАО

наименование населенного пункта: район, область, край, республика

с населением Более 50 тыс. жителей

Выдается для ООО «ТПИ»

организация, ее ведомственная принадлежность

в целях проектно-изыскательских работ

установление ПДВ или ВСВ, инженерные изыскания и др.

для объекта «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01». «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03». «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01. Линейные сооружения». «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03. Линейные сооружения»

предприятие, производственная площадка, участок, др.

расположенного ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение

адрес расположения объекта, предприятия, производственной площадки, участка и др.

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 и действующего документа «Временные рекомендации. Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2024-2028 гг.».

Фоновая концентрация определена без учета вклада предприятия.


Значения долгопериодных средних концентраций (Сфс) загрязняющих веществ.

Загрязняющее вещество	Единицы измерения	С _{фс}
Взвешенные вещества	мг/м ³	0,095
Диоксид серы	мг/м ³	0,005
Диоксид азота	мг/м ³	0,028
Оксид азота	мг/м ³	0,015
Оксид углерода	мг/м ³	0,9
Формальдегид	мг/м ³	0,007
Сероводород	мг/м ³	0,001
Бенз(а)пирен	нг/м ³	0,4

Фоновые концентрации действительны на период 2024-2028гг.

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше предприятия производственной площадки/объекта) и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник филиала



А.О. Кошкин

Исп.: Ишметова Д.А.
8 (34922) 4-17-15, labuanao@mail.ru

Приложение В Ответы от Уполномоченных государственных органов

Письмо Администрации МО Пуровский район о предоставлении сведений



**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
(«ДСА и жилищной политики»)**

ул. Мира, д. 11, г. Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629851
тел. (34997) 2-63-43, e-mail: dsa@pur.yanao.ru

14 октября 2024 г. № 89-160/2801-08/1472
На № 804 от 03 октября 2024 г.
№ 822 от 04 октября 2024 г.

Генеральному директору
ООО «ТЮМЕНЬПРОМИЗЫСКАНИЯ»

Б.Б. Куропаткину

Уважаемый Борис Борисович!

На Ваши запросы о предоставлении сведений в рамках выполнения проектно-изыскательских работ по объектам: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01», «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А03» (далее – объект), расположенному на территории Пуровского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (далее – департамент) сообщает следующее.

В границах выполнения проектно-изыскательских работ по объектам отсутствуют (не образованы):

- особо охраняемые природные территории местного значения и их охранные зоны;
- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;
- лечебно-оздоровительные местности и курорты;
- поверхностные и подземные источники водоснабжения и зон их санитарной охраны (ЗСО), эксплуатируемые гарантирующей организацией в сфере водоснабжения – филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;
- кладбища, крематории, здания и сооружения похоронного комплекса, используемые для нужд муниципального округа Пуровский район;
- леса, имеющие защитный статус, резервные леса, особо защитные участки лесов, лесопарковых зеленых поясов находящиеся в ведении муниципального округа Пуровский район;
- свалки, полигоны ТКО и их санитарно-защитные зоны, используемые для нужд муниципального округа Пуровский район.

Участки проектно-изыскательских работ по объектам пересекают границы земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, а также границы земельных участков с категорией земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Сведения о наличии (отсутствии) несанкционированных свалок, мест захоронения опасных отходов производства, выпуске сточных вод в водные объекты, в границах выполнения проектно-изыскательских работ по объекту в департаменте отсутствуют.

Зоны с особыми условиями использования территории, виды которых определены ст. 105 ЗК РФ, являются сведениями, содержащимися в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в Едином государственном реестре недвижимости, в связи с чем, за интересующей информацией рекомендуем Вам обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальные органы.

Сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования территории описаны и отображены в генеральном плане (утвержден решением Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265), правилах землепользования и застройки (утверждены постановлением Администрации Пуровского района от 05.07.2021 № 337-ПА).

Данные документы являются общедоступными и размещены на официальном сайте Администрации Пуровского района в разделе «Градостроительная деятельность» (<https://puradm.ru/deyatelnost/gradostroitel'naya-deyatelnost/>), с которыми можете самостоятельно ознакомиться и соотнести с границами проектирования по объекту.

В случае необходимости получения дополнительных сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД), предоставление которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Вы можете непосредственно обратиться в адрес департамента в порядке, установленном Административным регламентом Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденным постановлением Администрации Пуровского района от 15.04.2021 № 188-ПА.

За предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД взимается плата, за исключением случаев, когда федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы.

Ознакомиться с обозначенным Административным регламентом можно на официальном сайте Администрации Пуровского района во вкладке: Органы власти > Администрация Пуровского района > Административные регламенты > Муниципальные услуги > Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики > Управление архитектуры и градостроительства.

Также доступ к установленному перечню сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, осуществляется без взимания платы с использованием официального сайта Единой картографической системы Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе «Строительство, имущество и земельные отношения» подраздел «ГИСОГД ЯНАО» (https://karta.yanao.ru/eks/gkh_stroitelstvo).

Дополнительно сообщаем:

3

– для получения данных о лесах с особым статусом, необходимо обратиться в департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа (629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 29, телефон: 8 (34922) 7-75-90 (доб. 433, 200);

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» территория Пуровского района является местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, соответственно, в районе расположения проектируемых объектов могут располагаться одиночные стихийные захоронения и родовые кладбища коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни;

– в районе размещения объектов произрастают лесные насаждения, использование которых осуществляется на основании «Положения о сносе лесных насаждений, произрастающих на землях и земельных участках, расположенных вне границ населённых пунктов на территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, находящихся в собственности муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, а также государственная собственность, на которые не разграничена», утвержденного решением Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 262;

– для получения данных о земельных участках, находящихся в собственности Российской Федерации, необходимо обратиться в адрес МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе (625000 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 10, тел. 8 (3452) 46-60-70).

Начальник департамента



Н.С. Залевадная

Мугаттаров Махмут Габдулгафурович
главный специалист отдела обеспечения
градостроительной деятельности
управления архитектуры и градостроительства
+7 (34997) 25918

Письмо Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа о предоставлении сведений



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ул. Матросова, д. 29, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008
Телефон: (34922) 7-75-90. E-mail: dpr@yanao.ru Сайт: <https://dpr.yanao.ru>
ОКПО: 43131698 ОГРН: 1058900021861 ИНН: 8901017195 КПП: 890101001

от 4 октября 2024 г. № 1221

Организация: ООО "ТПИ"
Заявитель: Ужакин Алексей
Email: ujakinaa@tpigeo.ru

**Автоматически сгенерированный ответ
о предоставлении сведений об участке работ
««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м.**

Электронный сервис департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ДПРиЭ ЯНАО), по результатам автоматизированного пространственного анализа Вашего электронного запроса в пределах указанного участка работ по имеющимся в ДПРиЭ ЯНАО сведениям сформировал сводный отчет (Приложение № 1) и схемы объекта (Приложение № 2).



Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м.

1

Приложение № 1

К письму от 4 октября 2024 г. № 1221

Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»

Площадь: 4161627.27 кв.м.

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
по результатам автоматизированного пространственного анализа
электронного запроса в пределах указанного участка работ

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	2
----------------	--	---

1. Сведения о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения

В настоящее время в пределах указанного участка особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) регионального и местного значения, а также их охранные (буферные) зоны **отсутствуют**.

Сведения о границах ООПТ регионального значения Ямало-Ненецкого автономного округа содержатся в едином государственном реестре недвижимости.

Для получения сведений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий федерального значения в районе проведения работ рекомендую руководствоваться письмом Минприроды России от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 «О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий».

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в управление охраны животного мира департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-82 доб. 212, 618, 622.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	3
----------------	--	---

2. Сведения о наличии (отсутствии) территорий, зарезервированных под создание особо охраняемых природных регионального значения

В настоящее время в пределах указанного участка территории, зарезервированные под особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) регионального значения **отсутствуют**.

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в управление охраны животного мира департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-82 доб. 212, 618, 622.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	4
----------------	--	---

3. Сведения о наличии (отсутствии) водно-болотных угодий

В настоящее время в пределах указанного участка водно-болотные угодья, имеющие международное значение, в соответствии с Рамсарской конвенцией 1971 года, **отсутствуют**.

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в управление охраны животного мира департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-82 доб. 212, 618, 622.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.	5
----------------	---	---

4. Сведения о наличии (отсутствии) ключевых мест обитаний птиц (ключевые орнитологические территории в ЯНАО отсутствуют)

В настоящее время в пределах указанного участка ключевые места обитаний птиц **отсутствуют**.

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в управление охраны животного мира департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-82 доб. 212, 618, 622

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м. 6

5. Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения популяции видов растений и животных

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения популяций, видов, таксонов животных, растений и грибов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) утвержден постановлением Правительства автономного округа от 11.05.2018 № 522-П «О Красной книге Ямало-Ненецкого автономного округа» (в редакции постановления Правительства автономного округа от 29.06.2021 № 562-П).

Актуальное книжное издание «Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа» в общедоступных целях размещено в электронном виде на официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной власти автономного округа по ссылке: <https://yanao.ru/dokumenty/44356>.

Сведения об ареалах распространения краснокнижных видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу автономного округа, размещены в Единой картографической системе автономного округа по ссылке https://karta.yanao.ru/eks/krasnaya_kniga.

Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации можно получить по адресу <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020020>.

Электронная версия Красной книги Российской Федерации доступна на сервисе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, по ссылке: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49317597>.

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.

7

6. Выписка из государственного охотхозяйственного реестра о видовом составе и численности охотничьих ресурсов

По результатам автоматизированного пространственного анализа Вашего электронного запроса в пределах указанного участка предоставлены сведения из государственного охотхозяйственного реестра о плотности и численности охотничьих ресурсов, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в общедоступных охотничьих угодьях и иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Результат пространственного анализа указанного участка работ

Год	Район	Наименование вида	Плотность населения данного вида (особей на 1000 га)			Численность данного вида			
			лес	поле	болото	лес	поле	болото	всего
2023	Пуровский	Белая куропатка	34,506	30,643	86,254	100144	87933	315418	503495
2023	Пуровский	Белка	6,075			17631			17631
2023	Пуровский	Глухарь	28,15			81697			81697
2023	Пуровский	Горностай	0,504	1,824	1,32	1463	5234	4827	11524
2023	Пуровский	Заяц беляк	1,694	0,174	1,067	4916	499	3902	9317
2023	Пуровский	Лисица	0,305	0,705	0,415	885	2023	1518	4426
2023	Пуровский	Лось	0,205	0,075		595	215		810
2023	Пуровский	Олень северный	0,119	0,161	0,375	345	462	1371	2178
2023	Пуровский	Росомаха	0,007		0,012	20		44	64
2023	Пуровский	Рябчик	7,778			22573			22573
2023	Пуровский	Соболь	1,411	0,072	0,125	4095	207	457	4759
2023	Пуровский	Тетерев	17,485			50745			50745
2023	Пуровский	Медведь бурый							594

Сведения из государственного охотхозяйственного реестра о видовом составе охотничьих ресурсов в Ямало-Ненецком автономном округе:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.Дикий северный олень; | 17.Росомаха; | 33.Чернеть морская; |
| 2.Лось; | 18.Рысь; | 34.Чернеть хохлатая; |
| 3.Медведь бурый; | 19.Соболь; | 35.Чирок-свистун; |
| 4.Овцебык; | 20.Глухарь обыкновенный; | 36.Чирок-трескунок; |
| 5.Белка обыкновенная; | 21.Куропатка белая; | 37.Шилохвость; |
| 6.Волк; | 22.Куропатка тундряная; | 38.Широконоска; |
| 7.Выдра; | 23.Рябчик; | 39.Золотистая ржанка; |
| 8.Горностай; | 24.Тетерев обыкновенный; | 40.Галстучник; |
| 9.Заяц-беляк; | 25.Гоголь обыкновенный; | 41.Фифи; |
| | 26.Гуменник; | |

Участок работ: ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.

8

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 10. Колонок; | 27. Чёрная казарка; | 42. Перевозчик; |
| 11. Куница лесная; | 28. Гусь белолобый; | 43. Круглоносый |
| 12. Ласка; | 29. Кряква обыкновенная; | плавунчик; |
| 13. Лисица; | 30. Морянка; | 44. Кулик-воробей; |
| 14. Норка американская; | 31. Свиязь обыкновенная; | 45. Серая ворона; |
| 15. Ондатра; | 32. Синьга; | 46. Рябинник; |
| 16. Песец; | | 47. Пуночка. |

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в управление охраны животного мира департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-82 доб. 212, 618, 622.

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. 9
Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.

7. Сведения о путях миграции объектов животного мира и охотничьих ресурсов

Сведениями о путях миграции животных департамент не располагает. Для получения данной информации предлагаю обратиться в научно-исследовательские организации.

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в управление охраны животного мира департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-82 доб. 212, 618, 622.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.	10
----------------	---	----

8. Сведения об охотничьих угодьях

В настоящее время в пределах указанного участка закрепленные охотничьи угодья, **отсутствуют**.

Общедоступные охотничьи угодья занимают всю территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, за исключением территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства:

- территорий населенных пунктов;
- особо охраняемых природных территорий;
- территорий промышленных комплексов;
- рудеральных территорий (свалок, кладбищ).

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в управление охраны животного мира департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-82 доб. 212, 618, 622.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.	11
----------------	---	----

9. Сведения о наличии пересечений с поверхностными водными объектами

На указанном участке работ департаментом не предоставлялось право пользования поверхностными водными объектами с целью забора водных ресурсов.

На указанном участке работ департаментом не предоставлялось право пользования поверхностными водными объектами с целью сброса сточных вод.

Для получения информации о наличии (отсутствии) в районе проведения изысканий и прилегающей к нему территории подземных источников водоснабжения Вы можете обратиться в Ямало-Ненецкий филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Уральскому федеральному округу», осуществляющий в соответствии с Положением о филиале ведение кадастра подземных вод на территории автономного округа (адрес: 629400, г. Лабытнанги, район Бризовский, дом 7, контактный телефон: +7 (34992) 5-18-50).

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в управление водных отношений департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-85 доб. 624, 413, 605.

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.

12

10. Сведения о наличии пересечений с границами зон санитарной охраны

Границы и режим зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения департаментом не устанавливались.

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в управление водных отношений департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-85 доб. 624, 413, 605.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.	13
----------------	---	----

11. Сведения о наличии пересечений с границами водоохранных зон и прибрежных защитных полос

На указанном участке работ границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов департаментом не устанавливались. При наличии пересечения участка работ водными объектами рекомендую руководствоваться статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в управление водных отношений департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-85 доб. 624, 413, 605.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.	14
----------------	---	----

12. Сведения о наличии пересечений с границами зон затоплений и подтоплений

На указанном участке работ департаментом границы зон затопления, подтопления не устанавливались.

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в управление водных отношений департамента по тел.: +7 (34922) 7-75-85 доб. 624, 413, 605.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	15
----------------	--	----

13. Сведения о наличии пересечений с лесным фондом

Представленный участок работ расположен на землях, не входящих в состав земель лесного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дополнительно сообщая, что на сайте департамента по ссылке <https://dpr.yanao.ru/activity/4160/> размещена графическая информация о категориях лесов, зеленых и лесопарковых зонах, лесопарковом зеленом поясе. Также для корректной визуализации и использования данных вышеуказанная информация продублирована в Единой картографической системе Ямало-Ненецкого автономного округа, по ссылке https://karta.yanao.ru/eks/forest_publ_maps_5 в разделе «Природопользование и экология», «Информация о лесах» в карте «Распределение земель лесного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по категориям, особо защитные участки лесов». В разделе Деятельность/Лесное хозяйство/Информация проектным организациям размещены сведения необходимые при подготовке проектной документации в части особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, мелиорируемых земель, государственных и прочих мелиоративных систем.

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в отдел лесного планирования и учета управление лесного хозяйства ДПРИЭ ЯНАО по телефону: +7 (34922) 7-75-90 или по электронной почте dpr@yanao.ru.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	16
----------------	--	----

**14.Сведения о наличии (отсутствии) месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, в части
действующих лицензий на пользование недрами для целей
геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа**

По результатам автоматизированного пространственного анализа Вашего электронного запроса в пределах указанного участка работ отсутствуют действующие лицензии на пользование недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в отдел общераспространенных полезных ископаемых департамента по тел: +7 (34922) 7-75-81 или по электронной почте dpr@yanao.ru.

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м. 17

**15.Сведения о наличии (отсутствии) месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (экспертиза запасов)
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа**

По результатам автоматизированного пространственного анализа Вашего электронного запроса в пределах указанного участка работ отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых (экспертиза запасов).

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в отдел общераспространенных полезных ископаемых департамента по тел: +7 (34922) 7-75-81 или по электронной почте dpr@yanao.ru.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.	18
----------------	--	----

**16.Сведения о наличии (отсутствии) месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, запасов,
утверждённых государственной комиссией по запасам полезных
ископаемых**

По результатам автоматизированного пространственного анализа Вашего электронного запроса в пределах указанного участка работ отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, запасы, утверждённые государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

При необходимости получения уточняющей информации Вы можете обратиться в отдел общераспространенных полезных ископаемых департамента по тел: +7 (34922) 7-75-81 или по электронной почте dpr@yanao.ru.

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. 19
Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.

17. Сведения об объектах, используемых для размещения отходов

Данные об объектах размещения отходов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), включая размеры их санитарно-защитных зон, доступны на сайте департамента по ссылке: <https://dpr.yanao.ru/documents/other/59761/> или на региональном геопортале: https://karta.yanao.ru/eks/region_kadastr_othody.

При необходимости получения уточняющей информации, Вы можете обратиться в отдел реализации политики в области экологического развития департамента по тел.: +7 (34922) 9-93-86 доб. 405, 429.

Вместе с тем, обращаю внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО).

С целью получения данных об объектах размещения отходов, включенных в ГРОРО, и о действующих лицензиях на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности необходимо обратиться в уполномоченный орган - Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 55, телефон: +7 (3452) 390-940.

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	20
----------------	--	----

Приложение № 2

К письму от 4 октября 2024 г. № 1221

Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»

Площадь: 4161627.27 кв.м.

СХЕМЫ

по результатам автоматизированного пространственного анализа
электронного запроса в пределах указанного участка работ


Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	21
----------------	--	----

1. Охрана животного мира



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ ЯНАО

Схема границ участка



Условные обозначения:

-  Участок работ
-  Охрана животного мира
-  Особо охраняемые природные территории
-  Водно-болотные угодья
-  Охотничьи угодья

0 200 600 м
0 100 400 800

Масштаб 1:60000

Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.


22

2. Водные отношения



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ ЯНАО

Схема границ участка



Условные обозначения:

-  Участок работ
-  Буфер
- Водные отношения
 -  Действующие документы о предоставлении водных объектов в пользование
 -  Зона санитарной охраны
 -  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
 -  Зоны затопления, подтопления

0 200 600 м
0 100 400 800

Масштаб 1:60000

Участок работ: ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.

23

3. Лесное хозяйство





Схема границ участка



Условные обозначения:

-  Участок работ
-  Лесное хозяйство
-  Выделы лесного фонда

0 200 600 м
0 100 400 800
Масштаб 1:60000

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.


24

4. Недропользование




ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ ЯНАО

Схема границ участка



Условные обозначения:

-  Участок работ
- Недропользование
-  Действующие лицензии на пользование недрами для изучения, разведки и добычи
-  Месторождения общераспространенных полезных ископаемых (экспертиза запасов)
-  Месторождения общераспространенных полезных ископаемых, запасы, утверждённые ГКЗ



Масштаб 1:60000

Участок работ: ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.


25

5. Региональная экологическая политика



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ ЯНАО

Схема границ участка



Условные обозначения:

Участок работ

0 200 600 м
0 100 400 800

Масштаб 1:60000

Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м.

26

Сводный отчет сформирован с использованием сервиса «Единая картографическая система», размещенного в сети Интернет по адресу: <https://map.yanao.ru/eks>

Сводный отчет из ЕКС «ЯНАО»
08.10.2024 18:17

Участок работ:	“«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.	27
----------------	--	----

Письмо Минприроды России об ООПТ федерального значения

**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

Б.Б. Куропаткину
(ООО «ТПИ»)

ujakinaa@tpigeo.ru

09.10.2024 № 15-61/18087-ОГ

на № _____ от _____

О наличии/отсутствии ООПТ
№27088-ОГ/61 от 04.10.2024

Уважаемый Борис Борисович!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело письмо ООО «ТПИ» от 03.10.2024 № 803, представленное Вашим обращением от 04.10.2024 № 27088-ОГ/61, о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения относительно испрашиваемого объекта и в рамках установленной компетенции сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый объект «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01», расположенный на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, с географическими координатами, указанными в письме от 03.10.2024 № 803, не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу девятому статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.

В случае затрагивания указанным объектом территорий, имеющих ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации), при проектировании и осуществлении

Исп.: Нагулевич В.В.
Конг. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-39)

работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения, а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги субъектов Российской Федерации, необходимо обращаться в органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

В случае направления в Минприроды России иных аналогичных запросов для получения информации о наличии ООПТ федерального значения, просим предоставлять набор данных (географические координаты и карты/схемы участков недр/земельных участков/объектов) в формате, размещенном на сайте Минприроды России в разделе «Методические документы»:

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zapr_oso_v_o_nalichii_otsutstviy_osobo_okhranyaemykh_prirodn_ukh_territoriy_dalee_oo/

Предоставление сведений в цифровом формате обеспечит сокращение сроков на обработку информации.

Заместитель директора Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере развития
ООПТ

В.А. Илюхин



Письмо Федерального агентства по делам национальностей об отсутствии ТТП федерального значения

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(ФАДН России)**

125039, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЮМЕНЬПРОМИЗЫСКАНИЯ»

office@tpigeo.ru
ujakinaa@tpigeo.ru

31.10.2024 № 24560-01.1-28-03

На № _____ от _____

В Федеральном агентстве по делам национальностей обращение общества с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬПРОМИЗЫСКАНИЯ» от 03.10.2024 № 811 по вопросу предоставления сведений о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации рассмотрено.

Сообщаем, что в границах участка проектируемого объекта «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01», расположенного в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации федерального значения не образованы.

В целях получения информации об образованных территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации регионального и местного значения рекомендуем обратиться в соответствующие органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения участка (объекта).

Начальник Управления
государственной политики в сфере
межнациональных отношений

Т.Г. Цыбиков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 279FFFD4288F574BF75F2A5C4274195
Владелец Цыбиков Тимур Гомбожанович
Действителен с 29.08.2024 по 22.11.2025

**Письмо Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО
об отсутствии ТТП регионального значения**



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ул. Гаврюшина, д. 17, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008
Тел./факс (34922) 4-00-72. E-mail: kmns@dkmns.yanao.ru
ОКПО 78192265. ОГРН 1058900021135. ИНН/КПП 8901017117/890101001

30.10.2024 № 89-10/01-06/3317
На № 807 от 03.10.2024

Генеральному директору
ООО «Тюменьпромыскания»
Б.Б. Куропаткину

адрес электронной почты:
ujakinaa@tpigeo.ru
office@tpigeo.ru

Уважаемый Борис Борисович!

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), рассмотрев представленные материалы по представлению сведений о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в рамках разработки проектной документации и сбора исходных данных по объекту: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01», сообщает следующее.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 года № 631-р, вся территория Пуровского района является местом традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в связи с чем, в районе проектируемого объекта могут располагаться одиночные стихийные захоронения, священные места и родовые кладбища, имеющие религиозно-культурную ценность для коренных малочисленных народов Севера автономного округа, ведущих традиционный образ жизни. В районе проектируемого объекта территория может использоваться коренными малочисленными народами Севера для ведения кочевого образа жизни, в районе указанной территории могут находиться личные оленеводческие хозяйства, возможны калания оленеводов, а также расположены земли с кормовой базой для северного

оленя.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных народов Российской Федерации» на всех водоемах автономного округа гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется традиционное рыболовство.

На основании изложенного, в целях учета мнения и интересов коренных малочисленных народов Севера при реализации проектов, во избежание конфликтных ситуаций между жителями, ведущими традиционный образ жизни в местах традиционного проживания, а также традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и промышленными предприятиями, рекомендуем проводить общественные обсуждения, в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду, с участием коренных малочисленных народов Севера.

С целью проведения общественных обсуждений необходимо обращаться в администрации муниципальных округов, на территории которых расположены исследуемые территории.

Также сообщаем, что территорий традиционного природопользования регионального значения в соответствии с Законом автономного округа от 05 мая 2010 № 52-ЗАО «О территориях традиционного природопользования регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе» в границах запрашиваемого объекта не зарегистрировано.

Директор департамента



У.А. Каленюк

Вануйто Федор Ньюбитивич, главный специалист отдела развития межрегионального сотрудничества департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, тел. 8 (34922) 4-01-16, FNVanuyto@yanao.ru

Письмо АО «Совхоз Пуровский» о наличии маршрутов калсания оленеводов**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОВХОЗ ПУРОВСКИЙ»**

629870, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
село Самбург, улица Производственная, дом 1
ИНН 8911018374, КПП 891101001, ОГРН 1028900860537,
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень, расчетный счет № 40702810416990000519,
кор. счет № 30101810271020000613, БИК 047102613
тел. приемной 8(951)988-09-91, бухгалтерия 8(951)988-63-48,
e-mail: ozp_sovhozpur@mail.ru

исх. № 179 / ОЗ
от « 15 » 10 2024 года

Генеральному директору
ООО «ТЮМЕНЬПРОМИЗЫСКАНИЯ»

Б.Б. Куропаткину

О направлении информации

Уважаемый Борис Борисович!

Рассмотрев Ваше обращение от 03 октября 2024 года исх.№819 и приложение к нему, (далее-письмо), акционерное общество «Совхоз Пуровский» (далее – Общество) сообщает следующее.

На предоставленном ситуационном плане (приложение к письму) отображена информация о проведении инженерных изысканий по объекту «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01», Тюменской области, ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение.

Специалистами Общества отражена информация о территории выпаса оленеводческой бригады №4. Вся отмеченная на схеме территория используется Обществом для ведения традиционной хозяйственной деятельности, а также для содержания и разведения северных оленей.

Приложение:


1. Ситуационный план - на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор



К.С. Глазунов

Специалист отдела землеустройства
Буняева Марина Леонидовна
Тел. приемной 8(951)988-09-91



Письмо Росрыболовства о рыбоохранных зонах

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ
(РОСРЫБОЛОВСТВО)**Рождественский б-р, д. 12, Москва, 107996
Факс: (495) 628-19-04, 987-05-54 тел.: (495) 628-23-20
E-mail: harbour@fishcom.ru
<http://fish.gov.ru>

11.10.2024 № У02-4044

На № _____ от _____

ООО «ТПИ»

ujakinaa@tpigeo.ruoffice@tpigeo.ru

Управление контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства рассмотрело обращение ООО «ТПИ» от 11 октября 2024 г. № 862 и в части своей компетенции сообщает.

В связи с изданием Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 48 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» о рыбоохранных зонах утратила силу.


Минюстом России 18 мая 2022 г. № 68510 зарегистрирован приказ Росрыболовства от 25 февраля 2022 г. № 104 «О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по рыболовству об установлении рыбоохранных зон водных объектов Российской Федерации рыбохозяйственного значения».

Таким образом, все рыбоохранные зоны, установленные в Российской Федерации, упразднены.

2

При проведении хозяйственной и иной деятельности следует соблюдать ограничения, установленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Заместитель начальника
Управления контроля,
надзора и рыбоохраны



В.А. Бочкарев

Андреева Г.А.
Управление контроля,
надзора и рыбоохраны
8(495) 987-05-13 (0373)

Письмо НИЖНЕ-ОБСКОГО ВБУ об отсутствии сведений из ГВР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАСЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Отдел водных ресурсов по Ямало-Ненецкому автономному округу

Россия, 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 12;
телефон (34922) 3-62-69, тел/факс 4-10-69;
e-mail: ovryanao@yandex.ru

16 октября 2024 г. № 15- 1689 /24
на № 4700225139 от 11 октября 2024 г.

ул. Транспортная, д. 82, кв. 12
г. Тюмень, 625049

А.В. Васильеву

Об отказе в предоставлении сведений

Уважаемый Алексей Вячеславович!

Сообщаем, что Вам отказано в предоставлении сведений из государственного водного реестра (далее – Реестр) по водному объекту озеро без названия (координаты 66°19'42.4236" с.ш., 76°46'48.5400" в.д.) в связи с отсутствием сведений в Реестре.

Начальник отдела водных ресурсов
по ЯНАО Нижне-Обского ВБУ



М.А. Антипина

Исп. Захарова Марина Васильевна
(34922) 4 10 69

Письмо Нижнеобского ТУ ФАР о рыбохозяйственных заповедных зонах

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

**НИЖНЕОБСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**625016, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 52
телефон (3452) 33-85-66, факс 33-39-02
e-mail: notur@tmn.fish.gov.ru
http://noturfish.ruГенеральному директору
ООО «ТПИ»Б.Б. Куропаткину
а/я 6673, г. Тюмень, 62500722 октября 2024 г. исх.№ 05-07/10233
На № 862 от 11.10.2024

О направлении информации


Уважаемый Борис Борисович!

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление), рассмотрев запрос ООО «ТПИ» о предоставлении сведений о наличии/отсутствии рыбохозяйственных заповедных и рыбоохранных зон, рыбопромысловых и рыбоводных участков в границах инженерных изысканий по объекту: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01», поступивший из Федерального агентства по рыболовству, сообщает следующее.

В настоящее время в зоне ответственности Управления не установлены рыбохозяйственные заповедные и рыбоохранные зоны, предусмотренные Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

По вопросу наличия рыбоводных, рыболовных (рыбопромысловых) участков в границах проведения инженерных изысканий Ваше обращение перенаправлено в адрес Департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, к функциям которого относится определение границ рыбоводных и рыболовных участков.

Заместитель руководителя

 С.А. МазаловЕ.Е. Киселева
(3452) 33-55-62
Отдел контроля за воспроизводством
водных биоресурсов и регулирования рыболовства

Письмо ГКУ Ресурсы Ямала об отсутствии путей миграции, КОТР, охраняемым видам растений и др.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСЫ
ЯМАЛА"**

ул. Матросова, д. 29, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008
Телефон: (34922) 2-59-95, 2-59-96. E-mail: resources@yanao.ru Сайт: resources.yanao.ru
ОКПО: 53478670 ОГРН: 1028900508427 ИНН: 8901010785 КПП: 890101001

От 08.11.2024 № 89-0350/01-06/2810

о направлении информации

Генеральному директору
ООО
"ТюменьПромИзыскания"

Б.Б. Куропаткину

Уважаемый(ая) Борис Борисович!

На Ваш запрос сообщаю, что на территории объектов «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01», «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03», «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01. Линейные сооружения», «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03. Линейные сооружения» отсутствуют основные пути осенней миграции птиц и ключевые территории животных (по данным НИР, загруженных в ИАС «Природопользование и охрана окружающей среды»), ключевые орнитологические территории (Союз охраны птиц России, НП «Прозрачный мир»).

Объект «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03. Линейные сооружения» расположен на 1, 2 и 3 зонах санитарной охраны (ЗСО) проектов 14/12 (проект зон санитарной охраны водозабора УКПГ-3 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ») и 47/21 (проект зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и ограничений использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозабора ЦПС-2 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»).

«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01. Линейные сооружения» попадает на 3 ЗСО проекта 16/12 (проекта зон санитарной охраны водозабора УКПГ-5 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»).

Информация по охраняемым видам растений и путях миграции животных отсутствует.

Актуальность информации по водозаборам поверхностных источников

2

водоснабжения по состоянию на 01.09.2024 г., по зонам санитарной охраны (ЗСО) поверхностных и подземных источников водоснабжения по состоянию на 10.10.2023 г.

В настоящее время происходит обновление и загрузка в Базу данных информации по ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Генеральный
директор




А. Ю. Сильянов

Мысова Светлана Борисовна, начальник отдела природопользования ГКУ "Ресурсы Ямала", 8 (34922) 2-59-92
вн. (72-202) 292, SBMysova@yanao.ru

Видовой состав и численность животных по территории объекта «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»					
Виды	Численность (особей)	Плотность (особей/га)	Красная книга ЯНАО	Красная книга РФ	Природный район
Птицы					
• Ржанкообразные					
• Бекасовые					
• Чернозобик	13	0,030089612		да	Табьяхинский
• Соколообразные					
• Соколиные					
• Кречет	0,002064587	4,95519E-06	да	да	Табьяхинский
• Сапсан	0,004129173	9,91039E-06	да	да	Табьяхинский
• Ястребиные					
• Орлан-белохвост	0,000416651	1E-06	да	да	Табьяхинский
• Зимняк	0,83330201	0,002			Табьяхинский
• Гусеобразные					
• Утиные					
• Турпан	2	0,004991039	да		Табьяхинский
• Гагарообразные					
• Гагаровые					
• Чернозобая гагара	8	0,020089612			Табьяхинский
• Парнокопытные					
• Олени					
• Северный олень	0,041665101	1E-04	да	да	Табьяхинский

Схема расположения объекта "Обустройство БА участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ" относительно ЗСО источников питьевого водоснабжения



Письмо Ямало-Ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» о геологической информации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
(Ямало-Ненецкий филиал
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»)

Район Бризовский, д.7, а/я 108,
г.Лабытнанги, ЯНАО, 629400
Телефон: (34992) 5-66-66
Сайт: <https://geolfond.info/>
E-mail: priemnaya.tfgi@geolfond.info

« 15 » ноября 2024г. № 1040/04

на № 934 от « 22 » октября 2024 г.

О предоставлении сведений о наличии
участков недр распределенного фонда,
месторождений УВС, ТПИ, ППВ, ЗСО

Генеральному директору
ООО «ТюменьПромИзыскания»
Б.Б. Куропаткину

625007, Тюменская область, г. Тюмень,
а/я 6673
тел.+7 (3452) 500-029, доб. (224)
эл адрес: office@tpigeo.ru
ujakinaa@tpigeo.ru

По данным Ямало-Ненецкого филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» в недрах под объектами инженерно-экологических изысканий и 5-ти км от объектов: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»; «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03»; «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01. Линейные сооружения»; «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03. Линейные сооружения», расположены: Уренгойское НГКМ, Уренгойский участок недр, лицензия СЛХ02080НЭ, недропользователь ООО «Газпром добыча Уренгой».

Под объектами инженерно-экологических изысканий и 5-ти км от объектов, месторождения твердых полезных ископаемых, распределенные участки недр твердых полезных ископаемых, месторождения пресных подземных вод отсутствуют.

Участок работ «Куст скважин №6А01. Линейные сооружения» частично расположен в зонах санитарной охраны (I, II и III пояс) водозабора «Уренгойское НГКМ, УКПГ-5,5В», лицензия СЛХ02054ВЭ, недропользователь ООО «Газпром добыча Уренгой».

В границах участка работ «Куст скважин №6А03. Линейные сооружения» находятся водозаборные участки ППВ с зонами санитарной охраны (I, II, III пояс): «Уренгойское НГКМ, ЦПС-2» (лицензия СЛХ02060ВЭ), «Уренгойское НГКМ, УКПГ-3» (лицензия СЛХ02055ВЭ), недропользователь ООО «Газпром добыча Уренгой»; «г. Новый Уренгой, БПТОиК» (лицензия СЛХ02241ВЭ), недропользователь ООО «Газпром бурение». Участок работ частично расположен в III поясе ЗСО водозабора «Водозаборный участок НПС «Уренгойская» и площадка «УСК» (лицензия СЛХ02406ВЭ), недропользователь ООО «Газпром переработка».

Под объектами работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»; «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03» отсутствуют подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и зоны санитарной охраны.

Более полная информация о водозаборных участках (скважинах) подземных источников водоснабжения, зон санитарной охраны, под объектами инженерно-экологических изысканий и в 5-ти километровой зоне от объектов, представлена в сопроводительной таблице.

Приложения:


1. Схема расположения участков работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»; «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03»; «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01. Линейные сооружения»; «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03. Линейные сооружения» м. 1:170000 (*jpg).
2. Таблица скважин ППВ (*xlsx).

Материалы направлены почтой РФ и на электронный адрес: office@tpigeo.ru
ujakinaa@tpigeo.ru

Руководитель филиала

А.О. Цыганков

Калинина О.В.
т.(34992) 5-66-55 сот.+79124202096
kalinina.ov@geolfond.info



Водна борьба с загрязн. ППВ

№ п/п	ID	№ на скважину	Листовая	Надземная часть	Подобор	Назначение скважины	Состояние скважины	Тип скважины	Координаты скважины (ГСК - 42)						Местонахождение ДНП	Земельный участок	Правильность (ссылка на документ, подтверждающий)		
									С III			В II							
									широта	долгота	высота	широта	долгота	высота					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	446	22-8(3)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-3, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения	действу	испытательная	испытательная	66	10	19,273	76	53	9,4582	нет	30	на в. по лоту № 112, на в. по лоту № 20, широта - 40	на в. по лоту № 252, на в. по лоту № 71, широта - 43	04.12.2012
2	448	22-11(1)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-3, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения	действу	испытательная	испытательная	66	10	16,5174	76	53	3,0384	нет	30	на в. по лоту № 112, на в. по лоту № 20, широта - 40	на в. по лоту № 252, на в. по лоту № 71, широта - 43	04.12.2012
3	785	1-699(4)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-3, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для теплотехнического наблюдения и скважины для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	10	18,273	76	53	8,3382	нет	30	на в. по лоту № 112, на в. по лоту № 20, широта - 40	на в. по лоту № 252, на в. по лоту № 71, широта - 43	04.12.2012
4	786	3-699(5)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-3, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для теплотехнического наблюдения и скважины для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	10	16,7773	76	53	11,9079	нет	30	на в. по лоту № 112, на в. по лоту № 20, широта - 40	на в. по лоту № 252, на в. по лоту № 71, широта - 43	04.12.2012
5	763	12-26(14)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-4, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	15	10,0404	76	55	31,6779	нет	30	на в. по лоту № 101-А, на в. по лоту № 19-А, широта - 47,5	на в. по лоту № 970, на в. по лоту № 153, широта - 47,5	07.12.2012
6	779	3-698(4)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-4, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для теплотехнического наблюдения и скважины для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	15	9,3985	76	55	24,7682	нет	30	на в. по лоту № 101-А, на в. по лоту № 19-А, широта - 47,5	на в. по лоту № 970, на в. по лоту № 153, широта - 47,5	07.12.2012
7	908	22-78(1)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-4, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	15	9,5085	76	55	21,7784	нет	30	на в. по лоту № 101-А, на в. по лоту № 19-А, широта - 47,5	на в. по лоту № 970, на в. по лоту № 153, широта - 47,5	07.12.2012
8	819	21-40(3)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, В кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	6	47,117	76	52	28,278	нет	30	на в. по лоту № 115, на в. по лоту № 10,5, широта - 325	на в. по лоту № 470, на в. по лоту № 247, широта - 192	04.12.2012
9	820	3-680(3)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, В кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	6	50,117	76	52	25,7183	нет	30	на в. по лоту № 115, на в. по лоту № 10,5, широта - 325	на в. по лоту № 470, на в. по лоту № 247, широта - 192	04.12.2012
10	951	31-135(2)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, В кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	6	48,2918	76	52	22,9183	нет	30	на в. по лоту № 115, на в. по лоту № 10,5, широта - 325	на в. по лоту № 470, на в. по лоту № 247, широта - 192	04.12.2012
11	949	1-646	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	8	15,9996	76	56	11,99976	нет	30	на в. по лоту № 118, на в. по лоту № 34,4, широта - 127	на в. по лоту № 200, на в. по лоту № 14(с-ю) (длинами) № 2 от 12.05.2012	12.10.2012
12	950	2-640	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	8	17,4984	76	56	11,99976	нет	30	на в. по лоту № 118, на в. по лоту № 34,4, широта - 127	на в. по лоту № 200, на в. по лоту № 14(с-ю) (длинами) № 2 от 12.05.2012	12.10.2012
13	793	1-627(2)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	6	32,5	76	50	9,4	нет	50	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 103 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 103 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	10.12.2021
14	382	3-694(3)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	6	35,5	76	50	13,1	нет	50	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	10.12.2021
15	960	31-13(1)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	6	33,2	76	50	13,8	нет	50	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	10.12.2021
16	961	4-696(4)	СДХ020318БС	ООО Г. Уренинское, д. Уренинское, УИП-2, кавербор	для скважины-пятиного наблюдения, для добычи нефти, газа и конденсата	действу	испытательная	испытательная	66	6	38,4	76	50	16,4	нет	50	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	на в. по лоту № 126 М, на в. по лоту № 180 М, на в. по лоту № 300 - 103 М, общая длина второго поля - 211 М, третьего поля - 1203 М, четвертого поля - 1440 М, 135,4 М,	10.12.2021

[illegible]

34	6330	8-я кв	СПХ02406Е3	ООО Газпром переработка	Углекислотный блок Тенгисского региона, НПС Уренскайская, в одобр	для питания и комбинированного рациона, для питания обслуживающего персонала	действующая	редакционно- экспертная	66	9	0,76	76	59	7,223	нет	30 электр кВт	шаровая -265 М, пропускная способность по газу -143 М, пропускная способность по газу -126 М	шаровая -1772 М, пропускная способность по газу -1422 М, пропускная способность по газу -557 М	Приказ № 2144 от 14.07.2022
35	6331	8-я кв	СПХ02406Е3	ООО Газпром переработка	Углекислотный блок Тенгисского региона, НПС Уренскайская, в одобр	для питания и комбинированного рациона, для питания обслуживающего персонала	действующая	редакционно- экспертная	66	8	55,88	76	59	5,708	нет	30 электр кВт	шаровая -265 М, пропускная способность по газу -143 М, пропускная способность по газу -126 М	шаровая -1772 М, пропускная способность по газу -1422 М, пропускная способность по газу -557 М	Приказ № 2144 от 14.07.2022
36	6332	10-я кв	СПХ02406Е3	ООО Газпром переработка	Углекислотный блок Тенгисского региона, НПС Уренскайская, в одобр	для питания и комбинированного рациона, для питания обслуживающего персонала	действующая	редакционно- экспертная	66	8	57,174	76	59	4,153	нет	30 электр кВт	шаровая -265 М, пропускная способность по газу -143 М, пропускная способность по газу -126 М	шаровая -1772 М, пропускная способность по газу -1422 М, пропускная способность по газу -557 М	Приказ № 2144 от 14.07.2022
37	6334	11-я кв	СПХ02406Е3	ООО Газпром переработка	Углекислотный блок Тенгисского региона, НПС Уренскайская, в одобр	для питания и комбинированного рациона, для питания обслуживающего персонала	действующая	редакционно- экспертная	66	8	55,104	76	59	2,53	нет	30 электр кВт	шаровая -265 М, пропускная способность по газу -143 М, пропускная способность по газу -126 М	шаровая -1772 М, пропускная способность по газу -1422 М, пропускная способность по газу -557 М	Приказ № 2144 от 14.07.2022
38	6335	12-я кв	СПХ02406Е3	ООО Газпром переработка	Углекислотный блок Тенгисского региона, НПС Уренскайская, в одобр	для питания и комбинированного рациона, для питания обслуживающего персонала	действующая	редакционно- экспертная	66	8	53,376	76	59	0,542	нет	30 электр кВт	шаровая -265 М, пропускная способность по газу -143 М, пропускная способность по газу -126 М	шаровая -1772 М, пропускная способность по газу -1422 М, пропускная способность по газу -557 М	Приказ № 2144 от 14.07.2022
39	6337	13-я кв	СПХ02406Е3	ООО Газпром переработка	Углекислотный блок Тенгисского региона, НПС Уренскайская, в одобр	для питания и комбинированного рациона, для питания обслуживающего персонала	действующая	редакционно- экспертная	66	8	51,522	76	58	58,836	нет	30 электр кВт	шаровая -265 М, пропускная способность по газу -143 М, пропускная способность по газу -126 М	шаровая -1772 М, пропускная способность по газу -1422 М, пропускная способность по газу -557 М	Приказ № 2144 от 14.07.2022
40	6340	13-я кв	СПХ02406Е3	ООО Газпром переработка	Углекислотный блок Тенгисского региона, НПС Уренскайская, в одобр	для питания и комбинированного рациона, для питания обслуживающего персонала	действующая	редакционно- экспертная	66	8	49,906	76	58	57,346	нет	30 электр кВт	шаровая -265 М, пропускная способность по газу -143 М, пропускная способность по газу -126 М	шаровая -1772 М, пропускная способность по газу -1422 М, пропускная способность по газу -557 М	Приказ № 2144 от 14.07.2022
41	1051	694в	нет	нет	нет	для хозяйственного назначения	закрытая	редакционно- экспертная	66	15	0,00000000	76	54	36,00000000	нет	нет	нет	нет	нет
42	4899	2	нет	нет	НПС Уренскайская и Уренскайская, в одобр	для хозяйственного назначения	закрытая	редакционно- экспертная	66	8	51,00000000	76	59	6,9997200	нет	нет	нет	нет	нет
43	4900	3	нет	нет	НПС Уренскайская и Уренскайская, в одобр	для хозяйственного назначения	закрытая	редакционно- экспертная	66	8	52,99990000	76	59	7,99998000	нет	нет	нет	нет	нет
44	4901	4	нет	нет	НПС Уренскайская и Уренскайская, в одобр	для хозяйственного назначения	закрытая	редакционно- экспертная	66	8	54,99996000	76	59	10,99996000	нет	нет	нет	нет	нет
45	4902	5	нет	нет	НПС Уренскайская и Уренскайская, в одобр	для хозяйственного назначения	закрытая	редакционно- экспертная	66	9	0,9997200	76	59	16,99980000	нет	нет	нет	нет	нет
46	4903	6	нет	нет	НПС Уренскайская и Уренскайская, в одобр	для хозяйственного назначения	закрытая	редакционно- экспертная	66	9	1,99998000	76	59	17,99998000	нет	нет	нет	нет	нет

Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО об отсутствии ИКН

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа

Кому: Васильев Алексей Вячеславович

Контактные данные:

625049, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул.

Транспортная, д. 82, кв. 12

тел. +7(922)4772533

эл.почта: vzn@bk.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

от 13.09.2024 № ОКН-20240913-20059896631-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ» от 13.09.2024 №4552790492 и прилагаемых к нему документов в отношении земельного(ых) участка (ов):

Наименование объекта: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» (46,83 га), описание местоположения земельного участка: Расположение объекта проектируемого строительства: РФ, Тюменская область, Ямало Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгойское месторождение, площадь: 46,83 га
сообщаем следующее:

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба) не располагает.

2. Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

3. Описание режимов использования земельного участка: режимы не установлены.

4. Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях: информация о проведенных исследованиях отсутствует.

5. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы: Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) обязан: - обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы в целях определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ; - представить в службу заключение государственной историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, для принятия в установленном порядке решения. В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и после принятия службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: - разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия (в т.ч. археологического); - получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в службу на согласование; - обеспечить реализацию согласованной службой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

Первый заместитель руководителя

Гульятёв Владимир Николаевич
13.09.2024

Заключение Уралнедра об отсутствии полезных ископаемых в недрах

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО
УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(УРАЛНЕДРА)

Отдел геологии и лицензирования Департамента по
недропользованию по Уральскому федеральному округу по
Ямало-Ненецкому автономному округу
(Ямалнедра)

ул. Мира, 40, г. Салехард, 629008
Тел. (343) 257-84-59 доб. 701
E-mail: yamal@rosnedra.gov.ru

04.10.2024 № 01-13-08/1584
на № 805 от 03.10.2024

Генеральному директору
ООО «ТюменьПромИзыскания»

Б.Б. Куропаткину

а/я 6675, г. Тюмень, 625027

ujakinaa@tpigeo.ru
office@tpigeo.ru

Уважаемый Борис Борисович!

Отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу (Ямалнедра) на Ваше обращение о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах под участками предстоящей застройки по объекту: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01», который расположен на территории Уренгойского месторождения Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает следующее.

С 01.09.2024 вступили в силу новые положения статьи 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» в редакции Федерального закона от 12.12.2023 № 576-ФЗ, в соответствии с которыми установлен порядок предоставления сведений, содержащихся в специальных картах (схемах) и установлены правила согласования строительства объектов капитального строительства в случае расположения земельного участка в границах месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода.

В реализацию указанных положений приняты и вступили в силу следующие подзаконные нормативные правовые акты:

- приказ Минприроды России от 02.05.2024 № 257 «Об утверждении Порядка предоставления и состава информации, содержащейся в специальных картах (схемах), предусмотренных частью первой статьи 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее - Порядок);
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2024 № 737 «Об утверждении Правил согласования строительства объектов капитального

2

строительства в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, если земельный участок расположен в границах месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода».

Таким образом, Административный регламент <...>, утверждённый приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161, которым ранее была урегулирована процедура выдачи Роснедрами и его территориальными органами заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, с 01.09.2024 утратил силу.

Дополнительно сообщаем, что геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях, горных геологических отводов, месторождений пресных подземных вод, зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, подземных вод, зон подтопления, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном ст. 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация». В связи с этим предлагаем обратиться в Ямало-Ненецкий филиал ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу».

Начальник Ямалнедра



С.В. Малыхин

Исп. Ефремова Т.В.
8 (343) 257-84-59 доб. 705

Письмо Службы ветеринарии ЯНАО об отсутствии скотомогильников и биотермических ям



**СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ул. Республики, д.73, оф. 625, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008
Телефон/факс (34922) 4-15-51, E-mail: sv@yanao.ru, сайт: <https://sv.yanao.ru/>
ОКПО 35337948, ОГРН 1058900022807, ИНН/КПП 8901017364/890101001

от 4 октября 2024 г. № 1221

Организация: ООО "ТПИ"
Заявитель: Ужакин Алексей
Email: ujakinaa@tpigeo.ru

**Автоматически сгенерированный ответ
о предоставлении сведений об участке работ
«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м.**

Электронный сервис службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам автоматизированного пространственного анализа Вашего электронного запроса в пределах указанного участка работ и прилегающей 1000 метровой зоне в каждую сторону сформировал сводный отчет.

Приложение № 1



Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м. ОГРН 1058900022807

1

Приложение № 1

К письму от 4 октября 2024 г. № 1221

Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»

Площадь: 4161627.27 кв.м.

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
по результатам автоматизированного пространственного анализа
электронного запроса в пределах представленных координат участка
размещения объекта(ов)

Участок работ: ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м. ОГРН 1058900022807

2

1. Сведения о моровых полях

Проектируемый объект ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м. не располагается на территории, где регистрировались случаи заболевания и падежа животных от сибирской язвы («моровые поля»).

Участок работ: ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м. ОГРН 1058900022807

3

2. Сведения о скотомогильниках

Проектируемый объект ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м. не располагается на территории скотомогильников или в их 1000 метровой санитарно-защитной зоне.

Участок работ: ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м. ОГРН 1058900022807

4

3. Сведения о сибиреязвенных захоронениях

Проектируемый объект ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м. не располагается на территории сибиреязвенных захоронений (места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы) или их 1000 метровой санитарно-защитной зоне.

Участок работ: ««Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»» площадью 4161627.27 кв.м. ОГРН 1058900022807

5

Приложение № 2

К письму от 4 октября 2024 г. № 1221

Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»

Площадь: 4161627.27 кв.м.

СХЕМЫ

по результатам автоматизированного пространственного анализа
электронного запроса в пределах представленных координат участка
размещения объекта(ов)


Участок работ: “«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»” площадью 4161627.27 кв.м. ОГРН 1058900022807

6

Потенциально опасные территории



Схема границ участка



Условные обозначения:

 Участок
работ

0 200 600 м
0 100 400 800

Масштаб 1:60000

Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627,27 кв.м. ОГРН 1058900022807

7

Сводный отчет сформирован с использованием сервиса «Единая картографическая система», размещенного в сети Интернет по адресу: <https://map.yanao.ru/eks>

Сводный отчет из ЕКС «ЯНАО»
08.10.2024 18:14

Участок работ: «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей
Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» площадью 4161627.27 кв.м. ОГРН 1058900022807

8

**Письмо ФГБУ «Управление мелиорации по УрФО» об отсутствии
мелиорированных земель**



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Депмелиорация)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по
Уральскому федеральному округу»
(ФГБУ «Управление мелиорации по УрФО»)

ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

625023, Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Харьковская, 87а, стр.2
телефон/факс: (3452) 39-87-76
E-mail: tumenmelio72@mail.ru

№ 238\1 « 25 » октября 2024г.

ООО «ТПИ»

СПРАВКА

В ответ на Ваш запрос № 806 от 03.10.2024г. и в соответствии с приложенной схемой расположения участка по объекту: **«Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»**, расположенного по адресу: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгойское месторождение сообщаем, что в границах участка изысканий мелиорируемые земли, обслуживаемые государственными мелиоративными системами, государственные мелиоративные системы, а также, отнесенные к государственной собственности отдельно расположенные гидротехнические сооружения, учтенные в Росреестре по Тюменской области, отсутствуют.

За предоставлением сведений о наличии (отсутствии) мелиорированных земель, мелиоративных систем (их частей) и отдельно расположенных гидротехнических сооружений иных форм собственности, дополнительно следует обращаться в органы государственной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления в соответствующем субъекте Российской Федерации. Также рекомендуем обращаться в территориальное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) для получения информации о наличии прав на мелиоративную систему или отдельно расположенное гидротехническое сооружение.

Директор филиала



Г.А. Иванушин

Письмо Департамента агропромышленного комплекса об отсутствии ценных сельскохозяйственных угодий, рыболовных и рыбоводных участков**РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА**

Номер	89-22/01-06/3975
Дата	9 октября 2024 года
В ответ на	№ 89-22/01-06/3909 от 4 октября 2024 года

ОТПРАВИТЕЛЬ

Организация	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Реквизиты	ул. Республики, 73, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 Телефон: (34922) 9-86-09. Тел./Факс: (34922) 9-86-48. E-mail: dapk@yanao.ru Сайт: https://dapk.yanao.ru/ ОКПО: 54099006 ОГРН: 1058900022059 ИНН: 8901017237 КПП: 890101001
Подписант (Должность под- писанта)	Л. Н. Охман (Заместитель директора департамента - начальник управления)
Исполнитель	Бабин Алексей Николаевич, Аналитик 1 категории отдела развития сельского хозяйства управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, +7 (34922) 9-87-39, ANBabin@yanao.ru

АДРЕСАТ

Организация	ООО "ТюменьПромИзыскания"
Персона	Куropаткин Б. Б.

ДОКУМЕНТ

Заголовок	На исх. № 812 от 03.10.2024
Содержание	В соответствии с запросом о предоставлении информации в рамках выполнения работ по объекту «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01» сообщаем следующее. В границах планируемых работ департаментом агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа рыболовные и рыбоводные участки не сформированы. Согласно данным формы государственного статистического наблюдения Ф-22-2 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям», представляемой Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее – автономный округ), мелиорированные земли, мелиоративные системы, а также особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья из категории земель сельскохозяйственного назначения на территории автономного

округа отсутствуют.

Учитывая тот факт, что вопросы использования земельных участков субъектами землепользования относятся к компетенции распорядителей (собственников) земель, предлагаем для получения прочей информации обратиться в Администрацию муниципального образования Пуровского района автономного округа.

Официальный ответ в формате электронного письма направлен на адреса электронной почты: office@trigeo.ru.

Штамп ЭП





ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ул. Республики, 73, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008
Телефон: (34922) 9-86-09. Тел./Факс: (34922) 9-86-48. E-mail: dapk@yanao.ru Сайт: <https://dapk.yanao.ru/>
ОКПО: 54099006 ОГРН: 1058900022059 ИНН: 8901017237 КПП: 890101001

От 31.10.2024 № 89-22/01-06/4294

О направлении информации по РЛУ

Генеральному директору
ООО "ТюменьПромИзыскания"

Б.Б. Куропаткину

Уважаемый Борис Борисович!

На Ваш запрос о предоставлении сведений в рамках инженерных изысканий по объекту: "Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01" (координаты: 1. 66°19'42.4236" с.ш. 76°46'48.5400" в.д.) сообщаем, что в указанных границах департаментом агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа рыболовные и рыбоводные участки не сформированы.

Заместитель директора
департамента
агропромышленного
комплекса автономного
округа



Е. Л. Голяхова

Коваль Любовь Николаевна, заведующий сектором развития рыбохозяйственного комплекса отдела организации и регулирования рыболовства, (34922) 9-86-14, LNKoval@yanao.ru

Письмо Департамента здравоохранения ЯНАО об отсутствии лечебно-оздоровительных местностей и курортов



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ул. Республики, д. 72, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008
Телефон: (34922) 4-04-21; 4-04-62. Тел./Факс: (34922) 4-04-22; 4-18-23. E-mail: okrzdrav@yanao.ru
Сайт: <http://depzdrav.yanao.ru> ОКПО: 55451652 ОГРН: 1058900019771 ИНН: 8901016995 КПП: 890101001

14.10.2024 № 89-18/01-06/12743

На № 810 от 03.10.2024

На № 828 от 04.10.2024

Генеральному директору
ООО «ТюменьПромИзыскания

Куропаткину Б.Б.

Уважаемый Борис Борисович!

В рамках полномочий департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), предусмотренных пунктом 2.81 Положения о департаменте здравоохранения автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 13.06.2012 № 431-П, сообщаем, что на территории проектируемых объектов:

- «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01»;

- «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А03», расположенной в Пуровском районе, Уренгойском месторождении, отсутствуют лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального, местного и федерального значения.

Также направляем информацию о заболеваемости населения Пуровского района.

И.о. директора департамента



Н.А. Забара

Швец Людмила Михайловна, инженер отдела организационного обеспечения деятельности учреждений здравоохранения, дирекции по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения, 8 (34922) 4-42-84, shvec-lm@df.yamalmed.ru

Письмо Тюменского МТУ Росавиации об информации о приаэродромных территориях аэродромов гражданской авиации



МИНТРАНС РОССИИ
РОСАВИАЦИЯ
ТЮМЕНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(ТЮМЕНСКОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ)
ул. Ленина, д. 65/1, г. Тюмень,
625000, тел. (3452) 44-43-49, tmtuvi@tum.favt.gov.ru
www.tum.favt.ru

ООО «Тюменьпромизыскания»
Генеральный директор

Кулопаткин Б.Б.

ujakinaa@tpigeo.ru

20.05.2024 № Исх-3250/05/TMTU

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Тюменское МТУ Росавиации (далее Управление) информирует на территории Пуровского района ЯНАО зарегистрированы аэродромы Новый Уренгой, Ноябрьск, Тарко – Сале и Уренгой.

В соответствии с требованиями п. 5 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»

приказом Росавиации от 08 ноября 2023 № 1000-П (зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2023 регистрационный номер № 76318) установлена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Новый Уренгой;

приказом Росавиации от 09 августа 2023 № 644-П (зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2023 регистрационный номер № 75308) установлена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Ноябрьск;

приказом Росавиации от 01 февраля 2024 № 110-П (зарегистрирован в Минюсте России 05 марта 2024 регистрационный номер № 77413) установлена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Тарко – Сале;


приказом Росавиации от 01 февраля 2024 № 112-П (зарегистрирован в Минюсте России 01 марта 2024 регистрационный номер № 77397) установлена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Уренгой;

Информация размещена на официальном сайте опубликования правовых документов <http://publication.pravo.gov.ru/>

Дальнейшее строительство объектов производится в соответствии с установленными ограничениями на приаэродромной территории.

Врио Руководителя

Мадьярова Ольга Викторовна,
(3452) 444048



С.В. Микольян

Письмо Роспотребнадзора по ЯНАО об информации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому автономному округу)

Территориальный отдел в Пуровском,
Красноселькупском районах

мкр.Комсомольский д.13а, г. Тарко-Сале, ЯНАО, 629850
тел/факс 8 (34997)2-47-36
E-mail: 7@89.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908
ИНН/КПП 8901016427/890101001

08.10.2024 № 89-13-41 ж/5641-2024

на № _____ от _____

Генеральному директору ООО
«ТПИ»
Б.Б. Куропаткину

ujakinaa@tpigeo.ru
office@tpigeo.ru

Уважаемый Борис Борисович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском, Красноселькупском районах (далее – ТО), в ответ на Ваш запрос № 809 от 03.10.2024 «О предоставлении сведений» по объекту инженерных изысканий – «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин № 6А01», сообщает следующее:

Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке, об уровне инфекционной заболеваемости, а также о случаях заболевания особо опасными инфекциями в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе в Пуровском районе, изложена в Докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году», который размещен на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в разделе «документы» (<https://89.rosпотребнадзор.ru/documents/regional/>).

Начальник ТО



Е.И. Кебеков

Кебеков Егор Иванович
(34997) 2-64-54



Письмо Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора об информации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

(Северо-Уральское межрегиональное
управление Росприроднадзора)

ул. Республики, д.55, г. Тюмень, 625000

т. 8 (3452) 638-044

Е-mail: rpn72@rpn.gov.ru

08.10.2024 № 03/4-20765

на № _____

Генеральному директору
ООО «Тюменьпромизыскания»

Б.Б. Куропаткину

office@tpigeo.ru
ujakinaa@tpigeo.ru

Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее—Управление) рассмотрено обращение ООО «Тюменьпромизыскания» (исх. № 813 от 03.10.2024) о предоставлении сведений о наличии, расположении и обустройстве полигонов отходов производства и потребления по объекту «Обустройство 6А участка Ачимовских нефтяных залежей Уренгойского НГКМ. Куст скважин №6А01», местоположение объекта: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгойское месторождение.

Сведения о наличии (отсутствии) объектов размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, размещены на официальном сайте Управления в сети Интернет в разделе Природопользователям – Ведение ГРОРО, по адресу: <https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/groro/> и на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по адресу <https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/groro/>.

Дополнительно сообщаем, что Департаментом природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа внедрен Сервис геопространственного анализа для получения данных при проектировании объектов (ссылка на сервис <https://map.yanao.ru/eks/intersections/applications>). Указанный сервис создан для автоматизированного пространственного анализа в пределах представленных координат на предмет пересечений с объектами, ограничивающими хозяйственную деятельность, и подготовки соответствующего отчета.

Исполняющий обязанности
заместителя Руководителя



С.Ю. Вовод

Исп. Пятков Игорь Андреевич
Тел. 8 (3452) 638-044 доб. 72158

**Письмо Минкультуры России об отсутствии объектов культурного наследия
федерального значения на территории ЯНАО**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)**

125993, ГСП-3, Москва,
Малый Гнезниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2
Телефон: +7 495 629 10 10
E-mail: mail@mkrf.ru

Служба государственной охраны
объектов культурного наследия
Ямало-Ненецкого автономного округа

Копия:

ООО «Тюменьпромизыскания»
office@tpigeo.ru

01.11.2024 № 19714-12-02@
на № _____ от « ____ » _____

В Департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры России (далее – Департамент) поступили обращения ООО «Тюменьпромизыскания» от 30.10.2024 № 959, № 960 (копии прилагаются) по вопросу предоставления сведений о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия народов Российской Федерации, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации (далее – Перечень), на участках проведения работ по объектам, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Департамент просит рассмотреть данные обращения в части, касающейся полномочий Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа, и проинформировать заявителя о результатах рассмотрения.

2

Одновременно информируем, что объекты культурного наследия, включенные в Перечень, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отсутствуют.

Приложение: на 6 л. в 1 экз. в первый адрес.

Заместитель директора
Департамента государственной
охраны культурного наследия

К.А.Ерофеев



Лыткин И.А.
(495) 629-10-10 доб.1188

Приложение Г Расчет выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации

ИЗАВ №0001 – свеча сброса газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №55; ИЗАВ №0002 – свеча сброса газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №510

Расчет выбросов газа из свечи выполнен согласно СТО Газпром 2-1.19-540-2011 «Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при добыче, транспортировке и хранении газа» (п. 60 Перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками).

Потери природного газа на опорожняемом участке трубопровода в расчетный период V , м³, вычисляют по формуле:

$$V = 0,995 \cdot V_{\Gamma} \cdot \left(\frac{P_1}{Z_1} - \frac{P_2}{Z_2} \right),$$

где 0,995 – эмпирический коэффициент;

где V_{Γ} – геометрический объем опорожняемого участка, м³;

P_1 , P_2 – среднее абсолютное давление на участке перед стравливанием и после стравливания, МПа;

Z_1 , Z_2 – коэффициенты сжимаемости газа при P_1 , T_1 и P_2 , T_2 соответственно (определяется в соответствии с ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств).

Исходные данные для расчета выбросов природного газа из свечей (геометрические объемы, количество оборудования, трубопроводов) приняты по данным технологической части проекта.

Максимально разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ определяются согласно СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО «Газпром» (п.28 Перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками).

Массовый выброс природного газа, г/сек, определяется по формуле:

$$M = V_{\Gamma} \cdot \rho_{\Gamma} \cdot 10^3 / 3600, \text{ г/с},$$

где V_{Γ} – количество газа при опорожнении технологического оборудования, м³,

ρ_{Γ} – плотность газа, кг/м³.

Мощность залповых выбросов (г/с), ввиду их кратковременности, определяется с учетом 30-ти минутного периода осреднения (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»).

Количество природного газа, выбрасываемого за год, т/год, определяется по формуле:

$$G = V_{\Gamma} \cdot \rho_{\Gamma} \cdot N \cdot n \cdot 10^{-3}, \text{ т/год},$$

N – количество опорожняемых трубопроводов (оборудования), шт.;

n – количество опорожнений за расчетный период, раз/период.

Состав газа:

Метан – 62,23%масс.

Углеводороды предельные C1-C5 – 37,35%масс.

Расчет газа при опорожнении оборудования и трубопроводов представлен в таблице 1.

Таблица 1 Расчет газа при опорожнении оборудования

Источник	Параметр	Значение
ИЗАВ0001	Геометрический объем, м3	
свеча №1	диаметр свечи, м	0,057
Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №55	площадь сечения, м2	0,002550465
	плотность газа, кг/м3	0,749
	рабочее давление газа P1, кгс/см2	75
	рабочая температура газа, Т1, К	282,15
	критическое давление газа, кгс/см2	47,32
	критическая температура газа, К	190,66
	приведенное давление	1,584953508
	приведенная температура	1,479859436
	параметр t	0,256700921
	коэффициент сжимаемости Z1	0,851198899
	рабочее давление газа, P2, кгс/см2	1,01325
	рабочая температура газа, Т2, К	282,15
	критическое давление газа, кгс/см2	47,32
	критическая температура газа, К	190,66
	приведенное давление	0,021412722
	приведенная температура	1,479859436
	параметр t	0,256700921
	коэффициент сжимаемости Z2	0,997989697
	Потери газа на опорожняемом участке трубопровода в расчетный период, V, м3	4468
	газовая постоянная природного газа, Дж/кг К	503,68
	Показатель адиабаты природного газа	1,34
	Скорость газа на срезе выходного отверстия, м/с	403,44
	N - количество единиц оборудования, шт.	1
	n - количество опорожнений за расчетный период.	1
	M газ - максимально-разовый выброс газа, г/с	929,5922222
	410 метан	578,4852399
	415 углеводороды предельные C1-C5 (исключая метан)	347,202695
	Gгаз- валовый выброс газа, т/год	3,346532
	410 метан	2,082546864
	415 углеводороды предельные C1-C5 (исключая метан)	1,249929702
ИЗАВ0002	Геометрический объем, м3	
свеча №2	диаметр свечи, м	0,057
Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №510	площадь сечения, м2	0,00255047
	плотность газа, кг/м3	0,782
	рабочее давление газа P1, кгс/см2	75
	рабочая температура газа, Т1, К	303,15
	критическое давление газа, кгс/см2	47,32
	критическая температура газа, К	190,66

Источник	Параметр	Значение
	приведенное давление	1,58495351
	приведенная температура	1,59000315
	параметр t	0,34373134
	коэффициент сжимаемости Z1	0,88887432
	рабочее давление газа, P2, кгс/см2	1,01325
	рабочая температура газа, T2, К	303,15
	критическое давление газа, кгс/см2	47,32
	критическая температура газа, К	190,66
	приведенное давление	0,02141272
	приведенная температура	1,59000315
	параметр t	0,34373134
	коэффициент сжимаемости Z2	0,99849869
	Потери газа на опорожняемом участке трубопровода в расчетный период, V, м3	7982
	газовая постоянная природного газа, Дж/кг К	503,68
	Показатель адиабаты природного газа	1,34
	Скорость газа на срезе выходного отверстия, м/с	418,182262
	N - количество единиц оборудования, шт.	1
	n - количество опорожнений за расчетный период.	1
	M газ - максимально-разовый выброс газа, г/с	1733,86778
	410 метан	1078,98592
	415 углеводороды предельные C1-C5 (исключая метан)	647,599615
	Gгаз- валовый выброс газа, т/год	6,241924
	410 метан	3,88434931
	415 углеводороды предельные C1-C5 (исключая метан)	2,33135861

ИЗАВ №6001 (КУ5-198), ИЗАВ №6002 (КУ510/5-198), ИЗАВ №6003 (КУ6А01/55), ИЗАВ №6004 (КУ510/516), ИЗАВ №6005 (КУ6А01/510) – Утечки через неплотности ЗРА и фланцевых соединений

Расчет неорганизованных выбросов проводился по «Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39.142-00 (п.65 Перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками).

Расчет величины неорганизованных выбросов проводился по формуле:

$$Y_{\text{нн}} = \sum_{j=1}^l Y_{\text{нн}j} = \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^m g_{\text{ну}j} \times n_i \times x_{\text{ну}i} \times c_{ji}$$

где $Y_{\text{ну}j}$ – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения в целом по установке (предприятию), мг/с;

l – общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.;

$g_{HУj}$ – величина утечки потока i -го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. приложение 1 РД 39.142-00);

n_i – число неподвижных уплотнений на потоке i -го вида, шт.;

$x_{HУi}$ – доля уплотнений на потоке i -го вида, потерявших герметичность, в долях единицы (см. приложение 1 РД 39.142-00);

c_{ji} – массовая концентрация вредного компонента j -го типа в i -м потоке в долях единицы.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2 Расчет выбросов при нарушении герметичности ЗРА и фланцевых соединений

Вещество	Массовая концентрация, С, доли единицы	Расчетная величина утечки, А, мг/с	Общее количество единиц шт	Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, а	Выбросы загрязняющих веществ	
					г/с	т/год
ИЗАВ6001 КУ5-198						
<i>ЗРА</i>						
0410 Метан	0,6223	5,83	3	0,293	0,003189	0,099191
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	5,83	3	0,293	0,001914	0,059534
<i>Фланцевые соединения</i>						
0410 Метан	0,6223	0,11	6	0,05	2,05E-05	0,000639
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	0,11	6	0,05	1,23E-05	0,000383
Всего						
0410 Метан					0,00321	0,09983
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)					0,00193	0,05992
ИЗАВ6002 КУ510/5-198						
<i>ЗРА</i>						
0410 Метан	0,6223	5,83	1	0,293	0,001063	0,033064
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	5,83	1	0,293	0,000638	0,019845
<i>Фланцевые соединения</i>						
0410 Метан	0,6223	0,11	3	0,05	1,03E-05	0,000319
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	0,11	3	0,05	6,16E-06	0,000192
Всего						
0410 Метан					0,001073	0,033383
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)					0,00064	0,02004
ИЗАВ6003 КУ 6А01/55						
<i>ЗРА</i>						
0410 Метан	0,6223	5,83	4	0,293	0,004252	0,132255
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	5,83	4	0,293	0,002552	0,079379
<i>Фланцевые соединения</i>						
0410 Метан	0,6223	0,11	6	0,05	2,05E-05	0,000639

Вещество	Массовая концентрация, С, доли единицы	Расчетная величина утечки, А, мг/с	Общее количество единиц	Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, а	Выбросы загрязняющих веществ	
					г/с	т/год
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	0,11	6	0,05	1,23E-05	0,000383
Всего						
0410 Метан					0,004273	0,132894
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)					0,00256	0,07976
ИЗАВ6004КУ 510/516						
<i>ЗРА</i>						
0410 Метан	0,6223	5,83	3	0,293	0,003189	0,099191
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	5,83	3	0,293	0,001914	0,059534
<i>Фланцевые соединения</i>						
0410 Метан	0,6223	0,11	2	0,05	6,85E-06	0,000213
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	0,11	2	0,05	4,11E-06	0,000128
Всего						
0410 Метан					0,003196	0,099404
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)					0,00192	0,05966
ИЗАВ6005 КУ 6А01/510						
<i>ЗРА</i>						
0410 Метан	0,6223	5,83	6	0,293	0,006378	0,198383
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	5,83	6	0,293	0,003828	0,119068
<i>Фланцевые соединения</i>						
0410 Метан	0,6223	0,11	6	0,05	2,05E-05	0,000639
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)	0,3735	0,11	6	0,05	1,23E-05	0,000383
Всего						
0410 Метан					0,006399	0,199021
0415 Углеводороды предельные С1-С5(исключая метан)					0,00384	0,11945

Приложение Д Параметры источников выбросов и расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период эксплуатации

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схемы (м)				Ширина площадки (м)	Наименование газочисточных установок	Коэффициент обеспеченности газочистотой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Площадка: 1																											
0					Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №55	1	0001	1	5,00	0,06	403,00	1,028359	20,4	1547268,40	4444171,80			0,00			0,00 /0,00	0410	Метан	578,4852399	604567,93025	2,082547	2,082547
																					0,00 /0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	347,2026950	362857,33881	1,249930	1,249930
0					Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №510	1	0002	1	5,00	0,06	418,00	1,066635	20,4	1545889,40	4444358,90			0,00			0,00 /0,00	0410	Метан	1078,9859180	1087169,76205	3,884349	3,884349
																					0,00 /0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	647,5996150	652511,49955	2,331359	2,331359
0					неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ5-198	1	6001	1	2,00	0,00	0,00	0,000000	0,0	1545072,30	4446437,20	1545073,10	4446442,20	6,66			0,00 /0,00	0410	Метан	0,0032096	0,00000	0,099830	0,099830
																					0,00 /0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0019264	0,00000	0,059917	0,059917
0					неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ510/5-198	1	6002	1	2,00	0,00	0,00	0,000000	0,0	1545130,20	4446458,80	1545127,80	4446465,00	4,49			0,00 /0,00	0410	Метан	0,0010733	0,00000	0,033383	0,033383
																					0,00 /0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0006442	0,00000	0,020036	0,020036
0					неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ6А01/55	1	6003	1	2,00	0,00	0,00	0,000000	0,0	1547283,30	4444163,80	1547286,60	4444173,60	4,23			0,00 /0,00	0410	Метан	0,0042726	0,00000	0,132894	0,132894
																					0,00 /0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0025644	0,00000	0,079762	0,079762
0					неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ510/516	1	6004	1	2,00	0,00	0,00	0,000000	0,0	1545883,50	4444291,50	1545883,50	4444297,70	7,20			0,00 /0,00	0410	Метан	0,0031959	0,00000	0,099404	0,099404

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схемы (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газочистотой (%)	Средн. экпл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
																					0,00 /0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0019181	0,00000	0,059662	0,059662
0					неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ6А01/510	1	6005	1	2,00	0,00	0,00	0,000000	0,0	1545885,70	4444338,20	1545886,10	4444345,50	10,91			0,00 /0,00	0410	Метан	0,0063986	0,00000	0,199021	0,199021
																					0,00 /0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0038404	0,00000	0,119451	0,119451

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Вариант 1 Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ

УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70

Copyright © 1990-2023 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "Газпром Морские Проекты"

Регистрационный номер: 02200070

Предприятие: 235, 593

Город: 65, 593

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, ПДК_{мр}

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом специфики газовой отрасли по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 2 веществ/групп суммации.

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:	-29,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °C:	20,4
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	200
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	11
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 -

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11 - Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС(куб.м/с)	СкоростьГВС(м/с)	Темп. ГВС(°C)	Коэф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 1, № цеха: 0													
1	+	1	10	Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК К	5	0,06	1,03	403,00	20,40	1	1547268,40	0,00	0,00
											4444171,80	0,00	

Код

Наименование вещества

Выброс

F

Лето

Зима

в-ва					г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410					Метан	578,4852399	2,08254 7	1	1,53	211,22	11,26	0,00	0,00	0,00
0415					Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	347,2026950	1,24993 0	1	0,23	211,22	11,26	0,00	0,00	0,00
2	+	1	10	Сброс газа с участка трубопро- вода от КГС №6А01 до врезки в ГСК К	5	0,06	1,07	418,00	20,4 0	1	1545889,4 0	0,00	0,00	
											4444358,9 0	0,00		
Код в-ва					Выброс			F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410					Метан	1078,985918 0	3,88434 9	1	2,73	215,51	11,63	0,00	0,00	0,00
0415					Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	647,5996150	2,33135 9	1	0,41	215,51	11,63	0,00	0,00	0,00
6001	+	1	3	неплотности ЗРА и фланцевых со- единений КУ5-198	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545072,3 0	1545073,1 0	6,66	
											4446437,2 0	4446442,2 0		
Код в-ва					Выброс			F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410					Метан	0,0032096	0,09983 0	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415					Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0019264	0,05991 7	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	+	1	3	неплотности ЗРА и фланцевых со- единений КУ510/5-198	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545130,2 0	1545127,8 0	4,49	
											4446458,8 0	4446465,0 0		
Код в-ва					Выброс			F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410					Метан	0,0010733	0,03338 3	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415					Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0006442	0,02003 6	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	+	1	3	неплотности ЗРА и фланцевых со- единений КУ6А01/55	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1547283,3 0	1547286,6 0	4,23	
											4444163,8 0	4444173,6 0		
Код в-ва					Выброс			F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410					Метан	0,0042726	0,13289 4	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415					Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0025644	0,07976 2	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6004	+	1	3	неплотности ЗРА и фланцевых со- единений КУ510/516	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545883,5 0	1545883,5 0	7,20	
											4444291,5 0	4444297,7 0		
Код в-ва					Выброс			F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410					Метан	0,0031959	0,09940 4	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415					Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0019181	0,05966 2	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6005	+	1	3	неплотности ЗРА и фланцевых со- единений КУ6А01/510	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545885,7 0	1545886,1 0	10,9 1	
											4444338,2 0	4444345,5 0		
Код в-ва					Выброс			F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410					Метан	0,0063986	0,19902 1	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415					Смесь предельных углеводородов	0,0038404	0,11945	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

C1H4-C5H12

1

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонтик или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0410

Метан

№ п.л.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	0	1	10	578,4852399	1	1,53	211,22	11,26	0,00	0,00	0,00
1	0	2	10	1078,9859180	1	2,73	215,51	11,63	0,00	0,00	0,00
1	0	6001	3	0,0032096	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6002	3	0,0010733	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6003	3	0,0042726	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6004	3	0,0031959	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6005	3	0,0063986	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				1657,4893077		4,27			0,00		

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№ п.л.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	0	1	10	347,2026950	1	0,23	211,22	11,26	0,00	0,00	0,00
1	0	2	10	647,5996150	1	0,41	215,51	11,63	0,00	0,00	0,00
1	0	6001	3	0,0019264	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6002	3	0,0006442	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6003	3	0,0025644	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6004	3	0,0019181	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	0	6005	3	0,0038404	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				994,8132034		0,64			0,00		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднего-довых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0410	Метан	ОБУВ	50	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	ПДК м/р	200	ПДК с/с	50	ПДК с/с	50	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки			Зона влияния	Шаг (м)	Высота (м)
		Координаты середины	Координаты середины	Ширина			

		1-й стороны (м)		2-й стороны (м)		(м)	(м)			
		Х	У	Х	У			По ширине	По длине	
1	Полное описание	1552495,30	4443848,30	1540642,00	4443848,30	17000,00	0,00	100,00	100,00	2,00

Максимальные концентрации и вклады по веществам (расчетные площадки)

Вещество: 0410

Метан

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
1545695,30	4444348,30	2,76	138,116	3	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		2,71		135,414		98,0
1		0	1		0,05		2,694		2,0
1		0	6005		1,54E-04		0,008		0,0
1		0	6003		1,51E-06		7,545E-05		0,0
1545695,30	4444448,30	2,72	135,831	335	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		2,71		135,524		99,8
1		0	1		5,98E-03		0,299		0,2
1		0	6005		1,53E-04		0,008		0,0
1		0	6004		3,78E-06		1,890E-04		0,0
1546095,30	4444348,30	2,71	135,656	177	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		2,71		135,649		100,0
1		0	6005		1,46E-04		0,007		0,0
1545995,30	4444548,30	2,71	135,380	241	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		2,71		135,368		100,0
1		0	6005		1,83E-04		0,009		0,0
1		0	6004		5,19E-05		0,003		0,0
1545895,30	4444148,30	2,71	135,366	92	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		2,71		135,350		100,0
1		0	6005		2,16E-04		0,011		0,0
1		0	6004		1,18E-04		0,006		0,0

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
1545695,30	4444348,30	0,41	82,896	3	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		0,41		81,275		98,0
1		0	1		8,09E-03		1,617		2,0
1		0	6005		2,31E-05		0,005		0,0
1545695,30	4444448,30	0,41	81,525	335	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		0,41		81,341		99,8
1		0	1		8,97E-04		0,179		0,2
1		0	6005		2,30E-05		0,005		0,0
1546095,30	4444348,30	0,41	81,420	177	11,00	-	-	-	-
Площадка Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		0	2		0,41		81,415		100,0

1	0	6005	2,20E-05	0,004	0,0				
1545995,30	4444548,30	0,41	81,254	241	11,00	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %				
1	0	2	0,41	81,247	100,0				
1	0	6005	2,75E-05	0,005	0,0				
1	0	6004	7,78E-06	0,002	0,0				
1545895,30	4444148,30	0,41	81,246	92	11,00	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %				
1	0	2	0,41	81,236	100,0				
1	0	6005	3,24E-05	0,006	0,0				
1	0	6004	1,77E-05	0,004	0,0				

Отчет


Вариант расчета: 593 (235) - Расчет рассеивания с учетом специфики газовой отрасли по МРР-2017
 [11.03.2025 14:58 - 11.03.2025 14:59] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0410 (Метан)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: 593 (235) - Расчет рассеивания с учетом специфики газовой отрасли по МРР-2017
 [11.03.2025 14:58 - 11.03.2025 14:59] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Вариант 2 Расчет долгопериодных приземных концентраций загрязняющих веществ**УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70****Copyright © 1990-2023 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»**

Программа зарегистрирована на: ООО "Газпром Морские Проекты"

Регистрационный номер: 02200070

Предприятие: 235, 593

Город: 65, 593

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение**ВР: 3, ПДКсс****Расчетные константы: S=999999,99****Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017»**

Расчет завершен успешно. Рассчитано 1 веществ.

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:	-29,3
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °C:	20,4
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	200
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	11
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Роза ветров, %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
13,80	7,10	8,90	10,60	17,60	12,70	15,10	14,20

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 -

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11 - Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной.

№ ист.	Учет ист.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коэф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
										X1, (м)	X2, (м)	
										Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 1, № цеха: 0												
1	+	10	Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК К	5	0,06	1,03	403,00	20,40	1	1547268,40	0,00	0,00
										4444171,80	0,00	
Код	Наименование вещества			Выброс		Ф	Лето		Зима			

в-ва				г/с	т/г		См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410				Метан	578,4852399	2,08254 7	1	1,53	211,22	11,26	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	347,2026950	1,24993 0	1	0,23	211,22	11,26	0,00	0,00	0,00
2	+	10	Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК К	5	0,06	1,07	418,00	20,40	1	1545889,4 0	0,00	0,00	
										4444358,9 0	0,00		
				Выброс				Лето			Зима		
Код в-ва	Наименование вещества			г/с	т/г	F	См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410				Метан	1078,985918 0	3,88434 9	1	2,73	215,51	11,63	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	647,5996150	2,33135 9	1	0,41	215,51	11,63	0,00	0,00	0,00
6001	+	3	неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ5-198	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545072,3 0	1545073,1 0	6,66	
										4446437,2 0	4446442,2 0		
				Выброс				Лето			Зима		
Код в-ва	Наименование вещества			г/с	т/г	F	См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410				Метан	0,0032096	0,09983 0	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0019264	0,05991 7	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	+	3	неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ510/5-198	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545130,2 0	1545127,8 0	4,49	
										4446458,8 0	4446465,0 0		
				Выброс				Лето			Зима		
Код в-ва	Наименование вещества			г/с	т/г	F	См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410				Метан	0,0010733	0,03338 3	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0006442	0,02003 6	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	+	3	неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ6А01/55	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1547283,3 0	1547286,6 0	4,23	
										4444163,8 0	4444173,6 0		
				Выброс				Лето			Зима		
Код в-ва	Наименование вещества			г/с	т/г	F	См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410				Метан	0,0042726	0,13289 4	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0025644	0,07976 2	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6004	+	3	неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ6А01/516	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545883,5 0	1545883,5 0	7,20	
										4444291,5 0	4444297,7 0		
				Выброс				Лето			Зима		
Код в-ва	Наименование вещества			г/с	т/г	F	См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410				Метан	0,0031959	0,09940 4	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0019181	0,05966 2	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6005	+	3	неплотности ЗРА и фланцевых соединений КУ6А01/510	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1545885,7 0	1545886,1 0	10,9 1	
										4444338,2 0	4444345,5 0		
				Выброс				Лето			Зима		
Код в-ва	Наименование вещества			г/с	т/г	F	См/ПД К	Xm	Um	См/ПД К	Xm	Um	
0410				Метан	0,0063986	0,19902 1	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов	0,0038404	0,11945	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

дов C1H4-C5H12

1

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
1	0	1	10	1	347,2026950	1,249930	0,0000000
1	0	2	10	1	647,5996150	2,331359	0,0000000
1	0	6001	3	1	0,0019264	0,059917	0,0000000
1	0	6002	3	1	0,0006442	0,020036	0,0000000
1	0	6003	3	1	0,0025644	0,079762	0,0000000
1	0	6004	3	1	0,0019181	0,059662	0,0000000
1	0	6005	3	1	0,0038404	0,119451	0,0000000
Итого:					994,813203399	3,920116634	0

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднесуточных концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	ПДК м/р	200	ПДК с/с	50	ПДК с/с	50	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
1	Полное описание	1552495,30	4443848,30	1540642,00	4443848,30	17000,00	0,00	100,00	100,00	2,00

Максимальные концентрации и вклады по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

Площадка: 1

Расчетная площадка

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
1546095,30	4444348,30	0,27	13,371	-	-	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1	0	2	0,24		12,136		90,8		
1	0	1	0,02		1,234		9,2		
1	0	6005	1,94E-05		9,724E-04		0,0		
1	0	6004	8,69E-06		4,344E-04		0,0		
1546195,30	4444348,30	0,25	12,295	-	-	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1	0	2	0,22		10,894		88,6		
1	0	1	0,03		1,400		11,4		
1	0	6005	1,24E-05		6,207E-04		0,0		
1	0	6004	5,87E-06		2,937E-04		0,0		
1545995,30	4444348,30	0,23	11,327	-	-	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1	0	2	0,20		10,140		89,5		
1	0	1	0,02		1,184		10,5		
1	0	6005	4,49E-05		0,002		0,0		
1	0	6004	1,48E-05		7,425E-04		0,0		
1546195,30	4444448,30	0,22	11,231	-	-	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1	0	2	0,20		9,868		87,9		
1	0	1	0,03		1,362		12,1		
1	0	6005	1,03E-05		5,129E-04		0,0		
1	0	6004	4,18E-06		2,092E-04		0,0		
1545895,30	4444548,30	0,22	11,212	-	-	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1	0	2	0,20		10,081		89,9		
1	0	1	0,02		1,130		10,1		
1	0	6005	1,63E-05		8,158E-04		0,0		
1	0	6004	6,43E-06		3,215E-04		0,0		

Отчет

Вариант расчета: 593 (235) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017


[11.03.2025 15:03 - 11.03.2025 15:03]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Приложение Е Расчеты шумового воздействия на период эксплуатации

Шумовые характеристики

Расчет шума от свечей

Шум, создаваемый газовой струей на свече, определен расчетным путем по методике, приведенной в «Справочнике проектировщика. Защита от шума» под редакцией Е.Я.Юдина.

В соответствии с указанной методикой общая звуковая мощность возникающего шума определяется по формуле:

$$P_{\Sigma} = k * \rho_c * v_c^8 * d_c^2 * a_0^{-5}, \text{ Вт}$$

где: k – коэффициент пропорциональности, который изменяется $3,6-5 \cdot 10^{-6}$,

ρ_c – плотность газа, кг/м^3 ,

v_c – скорость течения в начальном сечении струи, м/с ,

d_c – диаметр струи, м ,

a_0 – скорость звука в окружающей среде, м/с .

Общий уровень звуковой мощности:

$$L_{P\Sigma} = 10 \lg P_{\Sigma} + 120, \text{ дБ}$$

Частотные характеристики уровня звуковой мощности струи могут быть представлены в виде единой типовой безразмерной характеристики ΔL_{pi} в зависимости от числа Струхала:

$$Sh = f_i * d_c / v_c,$$

где: f_i – текущая частота.

Составляющая спектра уровня звуковой мощности:

$$L_p = L_{P\Sigma} + \Delta L_{pi}, \text{ дБ}$$

где: ΔL_{pi} – составляющие безразмерного спектра звуковой мощности струи, приведенные на рисунке.




Рисунок 1 – Безразмерный спектр звуковой мощности струи

При расчете уровня звукового давления учитывается поправка на направленность $\Delta L_n = -11 \text{ дБ}$ («Справочник проектировщика. Защита от шума». Для распространения в полу-сферу 180°).

Таким образом, максимальный уровень звуковой мощности источника шума:

$$L_i = L_{p\Sigma} + \Delta L_{pi} + \Delta L_n, \text{ дБ}$$

Расчет эквивалентных уровней шума производился по методике СП 51.13330.2011 «Защита от шума» акт. редакция СНиП 23-03-2003. Раздел 7.7:

$$L_{\text{экв}} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum \tau_j 10^{0.1 L_j} \right),$$

где: $L_{\text{экв}}$ – эквивалентный октавный уровень звука, дБ;

T – общее время воздействия звука с 7.00 до 23.00, т.е. $T=960$ мин;

τ_j – время воздействия уровня L_j , мин;

L_j – октавный уровень за время τ_j , дБ.

Переход от уровней звуковой мощности в октавных полосах частот, в дБ, к уровню звука, в дБА, осуществляется по формуле:

$$L_A = 10 \lg \left(\sum 10^{0.1(L_i - \Delta L_i)} \right)$$

где: L_A – скорректированный уровень звуковой мощности источника, дБА;

L_i – уровень звуковой мощности источника в i -той октавной полосе частот, дБ;

ΔL_i – коррекция «А» в i -той октавной полосе частот, дБ, значение ΔL_i для среднегеометрических частот октавных полос приведено в Таблице 1.

Таблица 1. Стандартные значения коррекции «А» в октавных полосах

Октавная полоса со среднегеометрической частотой, Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Коррекция «А», дБ	39,4	26,3	16,1	8,6	3,2	0	-1,2	-1,0	1,1

Результаты расчета шума от свечей приведены в Таблице 2.



Таблица 2. Результаты расчета

Процесс, сопровождающийся выбросом газа	Диаметр ист. шума	Скорость газа в нач. сечении струи	Общая звуковая мощность, Вт	Общий уровень звуковой мощности, дБ	Число Струхала									Составляющая безразмерного спектра звуковой мощности, дБ										Поправка на направленность, дБ
					Sh=f*d _c /v _c									ΔL _p , дБ (рис. 1)										
					Октавная полоса со среднегеометрической частотой, f, Гц									Октавная полоса со среднегеометрической частотой, f, Гц										
	d _c , м	v _c , м/с			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	ΔL _н	
Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №55	0,057	403	21,01507	133	0,004	0,009	0,018	0,035	0,071	0,141	0,283	0,566	1,132	-28	-28	-28	-28	-26	-26	-9	-10	-8	-11	
Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №510	0,057	418	28,15145	134	0,004	0,009	0,017	0,034	0,068	0,136	0,273	0,545	1,091	-28	-28	-28	-28	-26	-26	-9	-10	-8	-11	

Продолжение таблицы 2

Процесс, сопровождающийся выбросом газа	Максимальный октавный уровень звуковой мощности ист. шума, дБА										Частота работы, раз/год	Время воздействия уровня Lj, мин	Эквивалентный октавный уровень звуковой мощности ист. шума, дБА									
	$L_i = \Delta L_{P\Sigma} + \Delta L_{Pi} + \Delta L_H$												$L_{э\kappa\text{в}} = 10\lg\left(\frac{1}{T}\sum\tau_i10^{0.1L_j}\right)$									
	Октавная полоса со среднегеометрической частотой, f, Гц												Октавная полоса со среднегеометрической частотой, f, Гц									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, макс			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, экв
Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №55	94	94	94	94	96	96	113	112	114	118,4	1	1	64	64	64	64	66	66	83	82	84	88,6
Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №510	95	95	95	95	97	97	114	113	115	119,7	1	1	66	66	66	66	68	68	85	84	86	89,9

Расчет шума при стравливании газа со свечи

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2024 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4919 (от 03.09.2024) [3D]
Серийный номер 02200070, ООО "Газпром Морские Проекты"


- 1. Исходные данные
- 1.1. Источники постоянного шума
- 1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										t	T	La.экв	La.макс	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
001	Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №55	1547268.40	4444171.80	5.00		82.6	85.6	90.6	87.6	84.6	84.6	81.6	75.6	74.6	1.0	1440.0	88.6	118.4	Нет
002	Сброс газа с участка трубопровода от КГС №6А01 до врезки в ГСК КП №510	1545889.40	4444358.90	5.00		83.9	86.9	91.9	88.9	85.9	85.9	82.9	76.9	75.9	1.0	1440.0	89.9	119.7	Да


- 2. Условия расчета
- 2.1. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1		Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)	Y (м)	X (м)	Y (м)			X	Y	
001	Расчетная площадка	1553600.00	4444200.00	1542600.00	4444200.00	10000.00	1.50	50.00	50.00	Да

Эквивалентный уровень звука



Максимальный уровень звука



Приложение Ж Свидетельство о постановке на учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду**

№ ЕРР1А39 от 2020-10-05

Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Заполярье"

ОГРН 1097746829740

ИНН 7728720448

Код ОКПО 64501745

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемого объекта

Объекты добычи нефти и газа в пределах Уренгойского НГКМ

местонахождение объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

Уренгойское месторождение, 71920000

ОКТМО: 71920000

дата ввода объекта в эксплуатацию: 2020-06-01

тип объекта: Площадной

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду,

7	1	-	0	1	7	2	-	0	0	2	3	0	6	-	П
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

и I-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.



Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Кому выдан: Гуржеев Андрей Олегович

Серийный номер:

1B414C73809C8D6957BF4FC1443DC992B6BAD435

Кем выдан: Федеральное казначейство

Приложение И Ситуационный план



Приложение К Карта-схема с указанием расположения источников шума и выбросов




Таблица регистрации изменений

[illegible]